

На основу члана 63. ЗЈН-а, наручилац ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица, врши измену конкурсне документације у отвореном поступку – Реконструкција ограде око објекта механизације на адреси Суботица, А. Б. Шимића бб ЈН бр. ОР – 33/2016

Врши се измена на странама бр. 4 и 5 у тачки 2. **Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова и гласи:**

Ознака	Опис позиције	ј. мера	количина
	ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОГРАДЕ НА ЛОКАЦИЈИ ГРАДСКЕ ДЕПОНИЈЕ		
1	Припремни радови, крчење и машинско планирање трасе за израду ограде са уклањањем свих постојећих објеката и неравнина.	паушал	1
2	Демонтажа постојеће жичане, дрвене и бетонске ограде. У цену урачунати и одлагање демонтираних елемената на месту по избору инвеститора	m	400
3	Нивелисање терена преископа пре земљаних радова	m ²	600
4	Ископ земље II категорије за темеље самце дим. 40x40x80cm за носеће стубове ограде.	m ³	25,6
5	Затрпавање око темеља самаца материјалом из ископа са планирањем вишка материјала. Обрачун по комаду темеља самаца.	ком	200
6	Набавка и уградња бетона марке МВ20 за темеље самце.	m ³	25,6
7	Набавка, транспорт и монтажа бетонских стубова 3,1+0,4x0,1x0,1 за стубове ограде са осовинским размаком од 2 m	ком	200

8	Набавка и монтажа оплате за бетонске греде између стубова дим. 190x40	m ²	304
9	Израда и монтажа арматуре за бетонске греде fi10 и fi8	kg	2840
10	Набавка и уградња бетона марке MB20 за бетонске греде дим. 190x40x20 cm	m ³	30,4
11	Набавка, транспорт и монтажа бетонских елемената дим. 200x25x7 cm између бетонских стубова. У цену урачунати сав пратећи материјал и оришћење ауто крана.	ком	2400
12	Набавка и монтажа челичне бодљикаве поцинковане жице на коси део ограде у три реда. Обрачун се врши по дужном метру ограде	m	1200
13	Завршна обрада терена после завршетка свих грађевинских радова.	m ²	600

Врши се измена на странама бр. 17,18 и 19 у тачки **7. Структура цене (Предмер радова)** и гласи:

Ознака	Опис позиције	Ј. мера	Количина	Ј. цена	Износ
	ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ОГРАДЕ НА ЛОКАЦИЈИ ГРАДСКЕ ДЕПОНИЈЕ				
1	Припремни радови, крчење и машинско планирање трасе за израду оgrade са уклањањем свих постојећих објеката и неравнина.	паушал	1		
2	Демонтажа постојеће жичане, дрвене и бетонске оgrade. У цену урачунати и одлагање демонтираних елемената на месту по избору инвеститора	m	400		
3	Нивелисање терена преископа пре земљаних радова	m ²	600		
4	Ископ земље II категорије за темеље самце дим. 40x40x80cm за носеће стубове оgrade.	m ³	25,6		
5	Затрпавање око темеља самаца материјалом из ископа са планирањем вишка материјала. Обрачун по комаду темеља самаца.	ком	200		
6	Набавка и уградња бетона марке МВ20 за темеље самце.	m ³	25,6		

7	Набавка, транспорт и монтажа бетонских стубова 3,1+0,4x0,1x0,1 за стубове ограде са осовинским размаком од 2 М	ком	200		
8	Набавка и монтажа оплате за бетонске греде између стубова дим. 190x40	m ²	304		
9	Израда и монтажа арматуре за бетонске греде fi10 и fi8	kg	2840		
10	Набавка и уградња бетона марке МВ20 за бетонске греде дим. 190x40x20 см	m ³	30,4		
11	Набавка, транспорт и монтажа бетонских елемената дим. 200x25x7 см између бетонских стубова. У цену урачунати сав пратећи материјал и оришћење ауто крана.	ком	2400		
12	Набавка и монтажа чличне бодљикаве поцинковане жице на коси део ограде у три реда. Обрачун се врши по дужном метру ограде	m	1200		
13	Завршна обрада терена после завршетка свих грађевинских радова.	m ²	600		

Место: _____

Потпис одговорног лица: _____

Датум: _____

М.П. _____

Врши се измена на страни бр. 20 обрасцу **УКУПНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА СТРУКТУРЕ ЦЕНА**
и гласи:

Број позиције	Врста рада	Цена без пдв-а	пдв	Цена са пдв-ом
1.	Предмер и предрачун радова за реконструкцију оgrade на локацији градске депоније			
СВЕ УКУПНО:				

У _____, дана _____

Одговорно лице понуђача

М.П.
