

На основу члана 63. ЗЈН-а, наручилац ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица, врши измену конкурсне документације у отвореном поступку – Саобраћајница и плато механизације на адреси Суботица, А. Б. Шимића бб ЈН бр. ОР – 34/2016

Врши се измена на странама бр. 4, 5 и 6 у тачки **2. Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова** и гласи:

Ознака	Опис позиције	Ј.мера	Количина
	ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА ИЗГРАДЊУ БЕТОНСКИХ ПЛАТОА НА ЛОКАЦИЈИ ГРАДСКЕ ДЕПОНИЈЕ		
1	Геодетско премеравање локације са обележавањем сталних тачака и висина свих видљивих подземних инсталација.	паушал	1
2	Рушење и уклањање свих постојећих бетонских платоа, кадрме и асфалта машинским путем. Ивице до постојећих бетонских и асфалтних површина пажљиво опсећи и заштитити. Одвоз шута на депонију.	m ²	800
3	Машински и ручни ископ земље II категорије до дубине од 50 см. У току извођења обратити пажњу на постојеће подземне инсталације и постојеће подземне објекте (шахте и сливнике). Вишак земље привремено депоновати на локацији.	m ²	800
4	Набавка, транспорт и уградња шљунка гранулације 0-63 mm у дебљини од 15 cm - са набијањем до збијености 60 Мра.	m ²	800
5	Набавка, транспорт и уградња дробљеног камена гранулације 0-31,5 mm у дебљини од 10 cm - са набијањем до збијености 60 Мра.	m ²	800
6	Нивелација (спуштање или подизање) постојећих шахтова и сливника према новој коти. Обрачун по комаду нивелисаног шахта или сливника.	КОМ	2

7	Набавка, транспорт и уградња мрежасте арматуре Q785, fi10, 100x100 mm за армирање бетонских платоа у два слоја.	kg	10000
8	Набавка и израда оплате за плоче квадратног облика max.300x300 cm на припремљеном терену. У цену урачунати комплетан рад и материјал.	m ²	800
9	Набавка и уградња водонепропусног бетона марке MB30 у слоју од d=20 cm са уградњом вибро гредама и по потреби додавањем адитива за бетонирање на ниским температурама.	m ²	800
10	Заливање фуга између бетонских плоча одговарајућим битумен масом.	m ²	800
11	Набавка, транспорт и уградња бетонских ивичњака 12/18/50 cm по ободу платоа и тротоара у слоју бетона дебљине 20 cm.	m	68

Врши се измена на страни бр. 7 у тачки **2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА** и гласи:

- 5) Понуђач мора да изврши обилазак предметне локације (Суботица, А. Б. Шимића бб) на којој се изводе радови на саобраћајници и платоу механизације. Обилазак предметне локације је заказан за 21.12.2016. и 22.12.2016. године у 10,00 часова.

Доказ: Потврда о обиласку локације (13. Образац обиласка локације) која мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и наручиоца и оверена печатом.

НАПОМЕНА:

Особа за контакт ради извршења обиласка је Роберт Малушчик, број телефона:

024/620 888

Врши се измена на странама бр. 18,19 и 20 у тачки 2. Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова и гласи:

Ознака	Опис позиције	Ј.мера	Количина	Ј.цена	Износ
	ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА ИЗГРАДЊУ БЕТОНСКИХ ПЛАТОА НА ЛОКАЦИЈИ ГРАДСКЕ ДЕПОНИЈЕ				
1	Геодетско премеравање локације са обележавањем сталних тачака и висина свих видљивих подземних инсталација.	паушал	1		
2	Рушење и уклањање свих постојећих бетонских платоа, калдрме и асфалта машинским путем. Ивице до постојећих бетонских и асфалтних површина пажљиво опсећи и заштитити. Одвоз шута на депонију.	m ²	800		
3	Машински и ручни ископ земље II категорије до дубине од 50 см. У току извођења обратити пажњу на постојеће подземне инсталације и постојеће подземне објекте (шахте и сливнике). Вишак земље привремено депоновати на локацији.	m ²	800		
4	Набавка, транспорт и уградња шљунка гранулације 0-63 mm у дебљини од 15 см - са набијањем до збијености 60 Мра.	m ²	800		
5	Набавка, транспорт и уградња дробљеног камена гранулације 0-31,5 mm у дебљини од 10 см - са набијањем до збијености 60 Мра.	m ²	800		
6	Нивелација (спуштање или подизање) постојећих шахтова и сливника према новој коти. Обрачун по комаду нивелисаног шахта или сливника.	КОМ	2		
7	Набавка, транспорт и уградња мрежасте арматуре Q785, fi10, 100x100 mm за армирање бетонских платоа у два слоја.	kg	10000		

8	Набавка и израда оплате за плоче квадратног облика max.300x300 cm на припремљеном терену. У цену урачунати комплетан рад и материјал.	m ²	800		
9	Набавка и уградња водонепропусног бетона марке МВ30 у слоју од d=20 cm са уградњом вибро гредама и по потреби додавањем адитива за бетонирање на ниским температурама.	m ²	800		
10	Заливање фуга између бетонских плоча одговарајућим битумен масом.	m ²	800		
11	Набавка, транспорт и уградња бетонских ивичњака 12/18/50 cm по ободу платоа и тротоара у слоју бетона дебљине 20 cm.	m	68		

И додаје се:

УКУПНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА СТРУКТУРЕ ЦЕНА

Број позиције	Врста рада	Цена без пдв-а	пдв	Цена са пдв-ом
1.	Предмер и предрачун радова за изградњу бетонских платоа на локацији градске депоније			
СВЕ УКУПНО:				

у _____, дана _____

Одговорно лице понуђача

М.П.
