

ЈКП „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“ СУБОТИЦА
СУБОТИЦА, ЈОЖЕФА АТИЛЕ БР. 4

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА -

РЕКОНСТРУКЦИЈА ЧИСТОГ ДЕЛА
ПРИХВАТИЛИШТА ЗА НАПУШТЕНЕ
ЖИВОТИЊЕ – ФАЗА 2

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ОР-15/2016

Јун 2016. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број ОР-15/2016, деловодни број **3114/2016 од 30.06.2016. године** и Решења о образовању комисије за јавну набавку деловодни број **3115/2016 од 30.06.2016. године** припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку радова

РЕКОНСТРУКЦИЈА ЧИСТОГ ДЕЛА ПРИХВАТИЛИШТА ЗА НАПУШТЕНЕ ЖИВОТИЊЕ – ФАЗА 2

Конкурсна документација садржи:

<i>Поглавље</i>	<i>Назив поглавља</i>
I	Општи подаци о јавној набавци
II	Подаци о предмету јавне набавке
III	Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
IV	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова
V	Упутство понуђачима како да сачине понуду
VI	Обрасци
1	Образац понуде
2	Образац за установљавање услова за учешће у поступку из члана 75. Закона о јавним набавкама
3	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона
4	Образац изјаве о независној понуди
5	Образац трошкова припреме понуде
6	Образац Финансијска гаранција
7	Образац структуре цене
8	Модел уговора
9	Образац обилазак локације

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: ЈКП Чистоћа и зеленило Суботица, Јожефа Атиле 4

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у **отвореном поступку** у складу са чланом 32. Закона и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. ОР-15/2016 је реконструкција чистог дела прихватилишта за напуштене животиње – фаза 2, што обухвата:

- извођење радова и
- услуге израде пројекта изведеног објекта.

Назив и ознака из општег речника набавки: 45223600 Радови на изградњи штенара;

4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Није у питању резервисана јавна набавка.

5. Набавка није обликована по партијама

6. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

7. Контакт (лице или служба)

Служба јавних набавки, тел: 024/ 620- 426 емаил: javne.nabavke@cistoca-su.co.rs .

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. ОР-15/2016 је реконструкција чистог дела прихватилишта за напуштене животиње – фаза 2 у Суботици, ул. 9. Нова бр. 249, к.п. бр. 25381 и 25382, К.О. Стари град, што обухвата:

- извођење радова и
- услуге израде пројекта изведеног објекта.

Назив и ознака из општег речника набавки: 45223600 Радови на изградњи штенара;

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

1. РАДОВИ

Због обима предмера Наручилац је количину и опис радова приказао у делу Конкурсне документације „Образац структуре цене“.

Рекапитулација свих врста радова из Предмера радова, које је потребно извести за реализацију предметне набавке, приказана је у следећој табели:

Редни Број	Врста рада
1.	Грађевински радови
2.	Водовод и канализација ПОС 1
3.	Водовод и канализација ПОС 2
4.	Електроинсталатерски радови ПОС 1
5.	Електроинсталатерски радови ПОС 2

2. УСЛУГЕ

Услуга израде пројекта изведеног објекта према важећим прописима.

Постојећа документација:

1. ПГД за прихватилиште за напуштене животиње
 - Свеска 1 Пројекат архитектуре Е-А-ПГД-02/15
 - Свеска 2/1 Пројекат конструкције Е-К-ПГД-02/15
 - Свеска 3 Пројекат хидротехничких инсталација Е: 6/15
 - Свеска 4 Пројекат електроенергетских инсталација Е-84-07/2015
2. Грађевинска дозвола број IV-05-351-9661/2015 од дана 19.08.2015. године

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. Услови за учешће

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, и то:

1. да понуђач располаже **финанијском капацитетом** за учешће у поступку предметне јавне набавке, што подразумева да понуђач у претходне три обрачунске године (2013, 2014. и 2015. година) није пословао са губитком и да у последњих 6 месеци, који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда, није био у блокади.

*У случају подношења заједничке понуде, задати услов о располагању финансијским капацитетом, чланови групе понуђача испуњавају заједно, уз услов да задати услов да понуђач није био у блокади последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив, испуњава сваки члан групе понуђача посебно.

2. да понуђач располаже **пословним капацитетом** за учешће у поступку предметне јавне набавке, што подразумева:

- да је понуђач, у периоду од 3 године (2013, 2014. и 2015.) пре објављивања позива за подношење понуда уговорио и извео радове на изградњи или доградњи најмање 3 објекта високоградње од којих је минимално један објекат прихватилиште за псе.

- да је понуђач у периоду од 5 (2011, 2012, 2013, 2014. и 2015.) година пре објављивања позива за подношење понуда уговорио и извршио израду техничке документације за најмање 3 објекта високоградње од којих је минимално један објекат прихватилиште за псе.

3. да понуђач располаже **кадровским капацитетом** за учешће у поступку предметне јавне набавке, што подразумева да има у сваком моменту на располагању следећу кадровску структуру (на неодређено или одређено време или уговором ван радног односа сходно одредбама Закона о раду), и то:

- минимално једног инжењера одговорног пројектанта грађевинске струке носиоца личне лиценце број 310;

- минимално једног инжењера одговорног извођача радова грађевинске струке носиоца личне лиценце број 410;

- минимално једног инжењера одговорног извођача радова архитектонске струке носиоца личне лиценце број 400;
- минимално једног инжењера одговорног извођача радова грађевинске струке носиоца личне лиценце број 414;
- именовано, одговорно лице за безбедност на раду од стране директора фирме;
- непосредних извршилаца минимум 6 грађевинских радника.

Уколико један инжењер истовремено поседује више лиценци, сматраће се да истовремено испуњава услове за више појединачних лиценци које се траже у оквиру кадровског капацитета.

4. да понуђач располаже (власништво, лизинг или закуп) **техничким капацитетом** за учешће у поступку предметне јавне набавке, што подразумева да располаже:

- мешалица за бетон,
- скела од минимално 400м²
- ситан алат,
- камион минималне носивости од 1 тоне.

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

2. Упутство како се доказује испуњеност услова

- Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл.77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем **Изјаве** (*Образац изјаве понуђача - Образац број 2.*), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, **осим услова из члана 75. став 1. тачка 5)** Закона – важеће дозволе надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) – за извршење предметне јавне набавке није потребна дозвола надлежног органа.
- Испуњеност **додатних** услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом понуђач доказује достављањем фотокопија захтеваних доказа (који су наведени у овом одељку конкурсне документације).
- Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
- Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (*Образац изјаве подизвођача - Образац број 2а.*), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
- **Наручилац је дужан да пре доношења одлуке о додели уговора** затражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа (докази о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама).
- **Наручилац није дужан** да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки.

Докази о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама су:

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - **Доказ:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - **Доказ:**

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење **Основног суда** на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) **Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду**, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) **Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала** (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Напомена:

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - **Доказ: За правна лица и предузетнике:**

3.1. Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и

3.2. Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Напомена:

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.

4) У вези испуњеност услова из члана 75. став 2. Закона понуђач у понуди подноси Изјаву на обрасцу из конкурсне документације.

5) Испуњеност **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1. Финансијски капацитет доказује се достављањем:

- Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (Образац БОН-ЈН), за претходне три обрачунске године, (2013, 2014. и 2015.година). Уколико Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре не садржи податке о блокади за последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив, понуђач је дужан да докаже да није био у блокади у последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив, прилагањем и Потврде о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије, Принудна наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога, а која ће обухватити захтевани период;

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку број ЈН бр. ОР - 15/2016

2. Пословни капацитет, доказује се достављањем:

- Потврде о референцама - издате и потписане од стране свих наручиоца. Потврда садржи: назив радова односно услуга, уговорену вредност без ПДВ-а, период извршења радова односно услуга, врсту радова односно услуга.

3. Кадровски капацитет, доказује се достављањем:

- фотокопије важећих лиценци издатих од стране Инжењерске коморе Србије за лиценциране инжењере,

- одлука о именовану и копија потврде о положеном стручном испиту за одговорно лице за безбедност на раду;

- фотокопија М-А обрасца за лица у радном односу, а за лица која нису у радном односу код понуђача: фотокопију уговора о ангажовању ван радног односа у складу са одредбама Закона о раду на извршењу радова и услуга који су предмет ове јавне набавке.

4. Технички капацитет, доказује се достављањем:

- Фотокопије картица основних средстава или пописне листе на дан 31.12.2015. године да је понуђач власник траженог у оквиру техничког капацитета (понуђач је дужан да на пописним листама јасно обележи – маркира тражено у оквиру траженог техничког капацитета) **или** други доказ да понуђач има на располагању тражени технички капацитет (уговор о закупу, лизингу или др. доказ да има на располагању тражени технички капацитет). У случају да је понуђач постао власник основних средстава тражених у оквиру техничког капацитета после 31.12.2015. године, уместо пописне листе може доставити други доказ из којег се јасно види да је власник тражених основних средстава (рачун или купопродајни уговор и др.), **и**

- Копију важеће саобраћајне дозволе за возило са читачем и одштампаном сликом регистрационе налепнице из које се види регистарски број возила и датум истека важења регистрације (понуђач доставља и ако је власник и ако је купац).

Напомена: Уколико понуђач није власник возила, потребно је да поред важеће саобраћајне дозволе достави и доказе да исте има на располагању (уговор да има на располагању тражено возило). Уколико потписник уговора (физичко или правно лице) којим се понуђачу даје на располагање тражено возило није власник предметног возила, потребно је поред уговора доставити и писмену сагласност власника предметног возила.

Напомена:

Докази из тачке 5. доставља само понуђач, односно група понуђача испуњава заједно-кумулятивно, док подизвођач не може допуњавати ове услове за понуђача.

Услови које мора да испуни сваки подизвођач, односно члан групе понуђача:

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова – за извршење ове јавне набавке није потребна посебна дозвола.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача - за извршење ове јавне набавке није потребна посебна дозвола.

Начин достављања доказа:

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) Закона, али уз понуду треба да достави извод из регистра понуђача или изјаву да је регистрован у наведеном регистру, уз навођење података о интернет страници где су подаци доступни.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Наведена изјава, уколико није дата на српском језику, мора бити преведена на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ

Ово упутство понуђачу како да сачини понуду, садржи податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак доделе уговора о јавној набавци. Понуђач мора испуњавати све Законом одређене услове за учешће у поступку јавне набавке, а понуду у целини припрема и доставља у складу са конкурсном документацијом.

1. Подаци о језику у поступку јавне набавке

Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на страном језику, морају бити преведени на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.

2. Начин на који понуда мора да буде сачињена

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији потребно је навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуду доставити на адресу: ЈКП Чистоћа и зеленило Суботица, Јожефа Атиле 4, 24000 Суботица са назнаком: „Понуда за јавну набавку – реконструкција чистог дела прихватилишта за напуштене животиње – фаза 2, бр. ОР- 15/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **01.08.2016. године до 10:00 часова**.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Отварање понуда спроводи се одмах након истека рока за подношење понуда, дана **01.08.2016.** године са почетком у **10:30 часова** у просторијама на адреси наручиоца: улица Јожефа Атиле бр 4, 24000 Суботица. Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице, а активно могу учествовати само законски заступници и овлашћени представници понуђача.

Обавезни елементи понуде - Понуда мора да садржи:

1. **Попуњен, потписан и оверен Образац понуде** *Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде;*
2. **Доказе о испуњености услова из члана 77. предвиђене чланом 75. Закона наведене у Упутству о доказивању испуњеност услова – Изјава - мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача односно уколико понуђачи подносе заједничку понуду сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом;**
3. **Фотокопије докумената којима се доказују додатни услови** за испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке.

4. **Образац трошкова припреме понуде – Образац мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом;**
5. **Изјава о независној понуди** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача односно овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом;*
6. **Изјава о поштовању обавеза из члана 75.ст.2 ЗЈН (Образац. бр.)** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача односно овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом;*
7. **Изјава о финансијским гаранцијама -** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом;*
8. **Образац структуре цене -** *Образац мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом;*
9. **Образац Модел Уговора -** *Образац мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом;*
10. **Образац – Потврда о обиласку локације -** *Образац мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и наручиоца и оверена печатом;*
11. Споразум којим се понуђачи међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке ако се подноси заједничка понуда.

Уколико понуђачи подnose заједничку понуду, **група понуђача** може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев обрасца Понуде и образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (Образац број 2, 3 и број 4), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

Образац понуде – Образац број 1. потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца из претходног става), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона и мора бити достављен уз понуду.

3. Партије

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

4. Понуда са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. Начин измене, допуне и опозива

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу наручиоца, са знаком: „Измена понуде“ или „Допуна понуде“ или „Опозив понуде“ уз назнаку назива и редног броја јавне набавке уз напомену „НЕ ОТВАРАТИ“.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац број 1.), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. Понуда са подизвођачем

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац број 1.) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу **IV** конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор.

8. Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. и 5. Закона и то:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
- понуђачу који ће издати рачун,
- рачуну на који ће бити извршено плаћање,
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу **IV** конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

9. Начин и услови плаћања, гарантни рок као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуда

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Радови се плаћају на следећи начин:

- 25% понуђене цене на име аванса, у року од 15 календарских дана од дана испостављања рачуна за исплату аванса и истовременог достављања бланко сопствене менице и меничног овлашћења за поврат исплаћеног аванса у корист наручиоца;
- 65% понуђене цене сукцесивно по привременим ситуацијама у року до 45 календарских дана од дана пријема ситуације односно фактуре;
- 10% понуђене цене, након извршења предметних радова, у року до 45 календарских дана од дана потписивања записника о примопредаји радова.

Услуга израде пројекта изведеног објекта плаћа се након примопредаје пројектне документације у року до 45 календарских дана од дана пријема фактуре. Фактура се испоставља на основу записника о примопредаји пројектне документације.

9.2. Рокови

Рок за извођење радова износи до 90 календарских дана рачунајући од дана увођења извођача у посао. Надзорни орган уводи Извођача у посао и датум увођења у посао уписује у грађевински дневник.

Рок за израду пројекта изведеног објекта је до дана примопредаје изведених радова.

9.3. Гарантни рокови

Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана примопредаје радова и потписивања Записника о примопредаји радова.

Гарантни рок за уграђену опрему и материјал се утврђује сходно гарантном листу произвођача и тече од дана потписивања Записника о примопредаји радова.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда, у складу са чланом 90. Закона о јавним набавкама.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

10. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди

Цена мора бити исказана у динарима без пдв-а.

Цена је фиксна и не може се мењати за време периода важења уговора.

У цену из става 1. овог члана укључена су вредност израде техничке документације, прибављања дозволе за извођење радова, вредност радова, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове понуђача.

11. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл. а који су везани за извршење уговора о јавној набавци

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарство финансија, Београд, Саве Машковића 3-5, www.poreskauprava.gov.rs; Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, Београд, Руже Јовановић 27а, www.sepa.gov.rs и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, Београд, Немањина 22-26, www.merz.gov.rs ; Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, Београд, Немањина 11, www.minrzs.gov.rs.

12. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача

Понуђач је дужан да у понуди достави:

1. Изјаву под пуном моралном и материјалном одговорношћу да ће приликом потписивања уговора, а најкасније у року од 5 календарских дана од дана закључења уговора наручиоцу доставити средство финансијског обезбеђења за поврат авансно исплаћеног износа и то бланко сопствену меницу

која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом у висини од 25% од вредности уговора, са роком важења 30 дана дуже од уговореног рока за завршетак предметних радова и треба да садржи да се меница са назначеним номиналним износом, без сагласности Понуђача може поднети на наплату, у случају да нису изведени радови у висини износа исплаћених средстава.

2. Изјаву под пуном моралном и матријалном одговорношћу да ће приликом потписивања уговора, а најкасније у року од 5 дана од дана закључења уговора наручиоцу доставити средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ, са роком важења 30 дана дуже од потписивања записника о примопредаји свих радова. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Менично овлашћење треба да садржи да се меница, без сагласности Понуђача може поднети на наплату, у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

3. Изјаву под пуном моралном и матријалном одговорношћу да ће приликом примопредаје радова предати наручиоцу средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року и то бланко сопствену меницу која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ – а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 5(пет) дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања грешака и квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року. Менично овлашћење треба да садржи да се меница, без сагласности Понуђача може поднети на наплату, у случају да понуђач не изврши обавезу отклањања грешака и квара.

Сва средства финансијског обезбеђења могу гласити на понуђача, на члана групе понуђача одређеног споразумом о заједничком извршењу набавке, али не и на подизвођача.

13. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на емаил: javne.nabavke@cistoca-su.co.rs, или факсом на број 024/620-460 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним

информацијама или појашњењима конкурсне документације, **ЈН бр ОР-15/2016**.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача односно његовог подизвођача

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. Негативне референце

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: поступио супротно забрани из чк. 23. и 25. Закона; учинио повреду конкуренције; доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор, након што му је уговор додељен; одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да понуђач није испунио обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама а који су се односили на исти предмет јавне набавке, у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда сходно одредбама члана 83. Закона.

17. Врста критеријума за доделу уговора

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „**Најнижа понуђена цена**“.

Уколико две или више понуде имају исту понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је у претходне три обрачунске године остварио већи пословни приход.

18. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

19. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 148. - 159. Закона.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије, број 840-30678845-06 уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН, а у складу са Упутством о уплати таксе, издатом од стране Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки (Упутство је јавно доступно на званичном сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки – www.kjn.gov.rs, у оквиру банера: "Упутство о уплати таксе").

Чланом 156. став 1. тачкама 3) и 4) прописано је да је подносилац захтева за заштиту права дужан да на одређен рачун буџета Републике Србије (напред наведен) уплати таксу у износу од:
- тачка 2) - 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара;
- тачка 4) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

20. Обилазак локације

Понуђач је у обавези да пре подношења понуде обиђе локацију и изврши увид. Обилазак локације је дана 11.07.2016. године од 10,00 часова до 12,00 часова у Суботици, ул. 9. Нова бр. 249.

О обиласку локације Наручилац издаје писмену потврду која се доставља уз понуду.

21. Рок у којем ће уговор бити закључен

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права из члана 113. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

22. Измена уговора

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона, о јавним набавкама, сходно одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама.

Лимити из претходног става не односе се на вишкове радова сходно одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама.

23. Начин означавања поверљивих података

Наручилац чува као поверљиве све податке садржане у понуди који су посебним актом утврђени или означени као поверљиви. Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди. Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин. Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

24. Трошкови понуде

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средства обезбеђења.

25. Обустава поступка јавне набавке

Наручилац може, у свакој фази поступка јавне набавке, да обустави поступак и одустане од доделе уговора о јавној набавци у складу са чланом 109. Закона.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број _____ од _____ 2016. за јавну набавку радова **реконструкција чистог дела прихватилишта за напуштене животиње – фаза 2**, број ОР-15/2016.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача (пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра)			
Адреса седишта			
Овлашћена особа (потписник уговора)			
Особа за контакт:			
Телефон		телефакс:	
Матични број		ПИБ:	
е-маил адреса (електронска пошта):			
Назив банке код које је тек.рач.отворен:			
Број текућег рачуна			
Обвезник ПДВ-а (заокружити)		ДА (заокружити)	НЕ

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ (заокружити начин подношења понуде)

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЋЧЕМ
Ц) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

3) КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ:

Опис предмета јавне набавке	Реконструкција чистог дела прихватилишта за напуштене животиње – фаза 2
Понуђена укупна цена без ПДВ-а	
ПДВ	
Понуђена укупна цена са ПДВ-ом	
Рок и начин плаћања	<p>Радови се плаћају:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 25% понуђене цене на име аванса, у року од 15 календарских дана од дана испостављања рачуна за исплату аванса и истовременог достављања бланко сопствене менице и меничног овлашћења за поврат авансно исплаћеног износа у корист наручиоца; - 65% понуђене цене сукцесивно по привременим ситуацијама у року до 45 календарских дана од дана пријема ситуације односно фактуре; - 10% понуђене цене, након извршења предметних радова, у року до 45 календарских дана од дана потписивања записника о примопредаји радова. <p>Услуга израде пројекта изведеног објекта плаћа се након примопредаје пројектне документације у року до 45 календарских дана од дана пријема фактуре. Фактура се испоставља на основу записника о примопредаји пројектне документације.</p>
Рок извођења	<p>Рок за извођење радова износи до 90 календарских дана рачунајући од дана увођења извођача у посао.</p> <p>Рок за израду пројекта изведеног објекта је примопредаја изведених радова.</p>
Место извођења радова	у Суботици, ул. 9. Нова бр. 249, к.п. бр. 25381 и 25382, К.О. Стари град
Рок важења понуде (не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда)	_____ дана од дана отварања понуда

Датум: _____

М.П. _____
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача. Саставни део ове понуде чине општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача (Образац 1а), и подизвођачем/има (Образац 1б). Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

У случају заједничке понуде образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

Назив учесника у заједничкој понуди:			
Адреса седишта			
Овлашћена особа (потписник уговора)			
Особа за контакт:			
Телефон		Телефакс:	
Матични број		ПИБ:	
е-маил адреса (електронска пошта):			
Број текућег рачуна		Назив банке код које је тек.рач.отворен:	
Обвезник ПДВ-а		ДА (заокружити)	НЕ
Назив учесника у заједничкој понуди:			
Адреса седишта			
Овлашћена особа (потписник уговора)			
Особа за контакт:			
Телефон		Телефакс:	
Матични број		ПИБ:	
е-маил адреса (електронска пошта):			
Број текућег рачуна		Назив банке код које је тек.рач.отворен:	
Обвезник ПДВ-а		ДА (заокружити)	НЕ
Назив учесника у заједничкој понуди:			
Адреса седишта			
Овлашћена особа (потписник уговора)			
Особа за контакт:			
Телефон		Телефакс:	
Матични број		ПИБ:	
е-маил адреса (електронска пошта):			
Број текућег рачуна		Назив банке код које је тек.рач.отворен:	
Обвезник ПДВ-а		ДА (заокружити)	НЕ

Датум: _____

М.П. _____

(потпис овлашћеног лица)

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду. Образац попуњити за сваког члана групе понуђача, изузев за члана означеног у споразуму као носилац посла и приложити уз понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког

5) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Општи подаци о подизвођачу		
1	Назив подизвођача (Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра)	
2	Адреса седишта	
3	Матични број:	
4	ПИБ:	
5	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач	
6	Процент укупне вредности набавке који ће се извршити преко подизвођача:	

Општи подаци о подизвођачу		
1	Назив подизвођача (Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра)	
2	Адреса седишта	
3	Матични број:	
4	ПИБ:	
5	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач	
6	Процент укупне вредности набавке који ће се извршити преко подизвођача:	

Општи подаци о подизвођачу		
1	Назив подизвођача (Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра)	
2	Адреса седишта	
3	Матични број:	
4	ПИБ:	
5	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач	
6	Процент укупне вредности набавке који ће се извршити преко подизвођача:	

Датум: _____

М.П. _____
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Понуђава се само у случају да понуђач намерава део набавке извршити преко подизвођача. Уколико понуђач ангажује више подизвођача, обавезан је попунити овај образац за сваког подизвођача и приложити уз понуду.

**УСТАНОВЉАВАЊЕ ИСПУЊАВАЊА УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ИЗ
ЧЛАНА 75. и 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА**

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке број **ОР-15/2016**, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

Датум _____ МП

Потпис овлашћеног лица

**УСТАНОВЉАВАЊЕ ИСПУЊАВАЊА УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ИЗ
ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА**

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

**ИЗЈАВА
ПОДИЗВОЂАЧА**

**о испуњености обавезних услова по чл. 75., Закона о јавним набавкама и поштовању
законских прописа**

Подизвођач _____ [навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке број **ОР-15/2016**, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

Датум _____

МП

Потпис овлашћеног лица

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, _____,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова - **реконструкција чистог дела прихватилишта за напуштене животиње – фаза 2, број ОР-15/2016**, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПОШТОВАО СВЕ ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО И ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ у поступку јавне набавке радова **реконструкција чистог дела прихватилишта за напуштене животиње – фаза 2, број ОР-15/2016**, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум

Понуђач

М.П.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) дајемо следећи:

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Назив и опис трошка	Износ
УКУПНО	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

У _____ дана _____ 2016.г.

М.П.

Потпис овлашћеног лица

Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно. Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде у складу са датим обрасцем и чланом 88. Закона.

ИЗЈАВА О ФИНАНСИЈСКИМ ГАРАНЦИЈАМА

у својству понуђача

ИЗЈАВЉУЈЕМО

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да:

(пун назив и седиште Понуђача)

се обавезује да ће:

- приликом потписивања уговора, а најкасније у року од 5 календарских дана од дана закључења уговора наручиоцу доставити средство финансијског обезбеђења за поврат авансно исплаћеног износа и то бланко сопствену меницу која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом у висини од 25% од вредности уговора, са роком важења 30 дана дуже од уговореног рока за завршетак предметних радова и треба да садржи да се меница са назначеним номиналним износом, без сагласности Понуђача може поднети на наплату, у случају да нису изведени радови у висини износа уплаћених средстава.

- приликом потписивања уговора, а најкасније у року од 5 дана од дана закључења уговора наручиоцу доставити средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ – ом, са роком важења 30 дана дуже од потписивања записника о примопредаји свих радова. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи. Менично овлашћење треба да садржи да се меница, без сагласности Понуђача може поднети на наплату, у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

- приликом примопредаје радова предати наручиоцу средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року и то бланко сопствену меницу која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ – а. Рок важења менице је 5 (пет) дана дужи од гарантног рока. Менично овлашћење треба да садржи да се меница, без сагласности Понуђача може поднети на наплату, у случају да понуђач не изврши обавезу отклањања грешака и квара у гарантном року.

- уз менице доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

У _____ дана _____ 2016.г.

М.П.

Потпис овлашћеног лица

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ							
Р.б.	Опис радова	Јм.	Количина	Јед. Цена без ПДВ	Јед. цена са ПДВ	Укупно без ПДВ	Укупно са ПДВ
2.1	Ручни ископ земље за темеље ограда, боксова и пратећих објеката са одношењем вишка земље и распрострањањем на делу комплекса предвиђеног за истрчавање паса. Ширина рова до 45 цм, дубина рова до 85 цм. Обрачун по м3 ископане земље	м3	7,80				
2.2	Набавка, насипање и набијање песка у слојевима од по 20 цм испод стаза и подова. Обрачун по м3 збијеног песка	м3	77,34				
2.3	Набавка, насипање и набијање песка у слојевима од по 20 цм укупне дебљине слоја 40 цм у предњем делу боксова за псе. Обрачун по м3 збијеног песка	м3	24,85				
2.4	Набавка, насипање и набијање шљунка у слоју дебљине 5 цм испод темеља. Обрачун по м2 збијеног шљунка	м2	27,10				
2.5	Набавка, насипање и набијање шљунка испод подова и стаза у слоју дебљине 10 цм. Обрачун по м2 збијеног шљунка	м2	321,32				
2.6	Планирање и збијање постелице платоа до $M_c=30$ МПа. Обрачун по м2	м2	54,47				
2.7	Набавка, насипање и збијање доњег носећег слоја платоа од шљунака у слоју дебљине 25 цм. $M_c=50$ МПа. Обрачун по м3	м3	13,62				

2.8	Набавка, насипање и збијање доњег носећег слоја платоа од туцаника 0/31 у слоју дебљине 15 цм. Мс=80 МПа. Обрачун по м3	м3	8,17				
2.9	Насипање и набијање земље поред темеља. Обрачун по м3	м3	3,00				

3. БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ

<i>Р.б.</i>	<i>Опис радова</i>	<i>Јм.</i>	<i>Количина</i>	<i>Јед. цена без ПДВ</i>	<i>Јед. цена са ПДВ</i>	<i>Укупно без ПДВ</i>	<i>Укупно са ПДВ</i>
3.1	Бетонирање тракастих темеља и темељних зидова бетоном марке МБ 20. У цену урачунати потребну плату. Обрачун по м3 уграђеног бетона	м3	12,00				
3.2	Бетонирање стаза и плоча набијеним бетоном д=10 цм, марке МБ 20. Обрачун по м2 уграђеног бетона	м2	54,47				
3.3	Бетонирање носећег слоја подова набијеним бетоном д=8 цм, марка бетона МБ 20. Обрачун по м2 уграђеног бетона	м2	120,44				
3.4	Бетонирање АБ стубова ограда и вертикалних серклажа бетоном МБ 20 у потребној уплати. Обрачун по м3 уграђеног бетона	м3	3,00				
3.5	Бетонирање АБ хоризонталних и косих серклажа у потребној уплати, бетоном МБ 20. Обрачун по м3 уграђеног бетона	м3	3,53				
3.6	Набавка и уградња бетонских ивичњака 12/18 цм на бетонској греди д=7 цм, МБ 25. Обрачун по м1	м1	19,72				
3.7	Набавка и уградња горњег носећег слоја платоа од битуминизираним материјала БНС 22 А у слоју дебљине 6 цм. Обрачун по м2	м2	54,47				
3.8	Израда коловозног застора од асфалт бетона АБ11 од битумена 60 у слоју дебљине 4 цм. Обрачун по м2	м2	54,47				

4. АРМИРАЧКИ РАДОВИ							
<i>Р.б.</i>	<i>Опис радова</i>	<i>Јм.</i>	<i>Коли- чина</i>	<i>Јед. цена без ПДВ</i>	<i>Јед. цена са ПДВ</i>	<i>Укупно без ПДВ</i>	<i>Укупно са ПДВ</i>
4.1	Набавка, сечење, савијање, чишћење и монтажа ребрасте арматуре. Обрачун по кг уграђене арматуре	кг	248,44				
4.2	Набавка, сечење, савијање, чишћење и монтажа глатке арматуре. Обрачун по кг уграђене арматуре	кг	150,00				

5. ЗИДАРСКИ РАДОВИ							
<i>Р.б.</i>	<i>Опис радова</i>	<i>Јм.</i>	<i>Коли- чина</i>	<i>Јед. цена без ПДВ</i>	<i>Јед. цена са ПДВ</i>	<i>Укупно без ПДВ</i>	<i>Укупно са ПДВ</i>
5.1	Зидање зидова од пуне опеке на кант између АБ стубова оградe у продужном малтеру. Обрачун по м2	м2	92,00				
5.2	Зидање зидова пуном опеком д=12 цм у продужном малтеру. Обрачун по м2	м2	84,00				
5.3	Зидање зидова од УТОНГ блокова д=20 цм, комплет са обрадом површина споља и изнутра, мрежицом утопљеном у лепак. Обрачун по м2 готовог зида	м2	51,00				
5.4	Малтерисање унутрашње стране зидова од опеке продужним малтером, без одбијања отвора мањих од 2,00 м2. Обрачун по м2	м2	186,92				
5.5	Израда слојева цементног малтера д=2 цм испод и изнад хидроизолације подова. Обрачун по м2 слоја малтера	м2	243,18				

6. БРАВАРСКО - ЧЕЛИЧАРСКИ РАДОВИ							
<i>Р.б.</i>	<i>Опис радова</i>	<i>Јм.</i>	<i>Количина</i>	<i>Јед. цена без ПДВ</i>	<i>Јед. цена са ПДВ</i>	<i>Укупно без ПДВ</i>	<i>Укупно са ПДВ</i>
6.1	Набавка материјала, израда, транспорт и монтажа комплетне челичне конструкције надстрешница боксова за псе, од атестираног основног челичног материјала квалитета Ч.0361. Радионичка израда у завареној изведби, монтажа на градилишту комплетно у вијчаној изведби необрађеним завртњима класе чврстоће 5.6 у свему према пројекту. Антикорозиона заштита топлим цинковањем. Обрачун по кг намонтиране конструкције	кг	2.995,60				
6.2	Набавка материјала, израда и монтажа ограде боксова за псе од галванизоване или топло цинковане заварене челичне мреже 50x50 мм, са пуним поцинкованим лимом на бочним странама између боксова у висини од 1,2 м. Укупна висина ограде 1,8 м. У сасатаву предње стране ограде врата од челичне заварене галванизоване или топло цинковане мреже у челичном оквиру, у свему према пројекту. Обрачун по м1 ограде.	м1	169,14				
6.3	Набавка материјала, израда и монтажа ограде од поцинковане или галванизоване плетене челичне мреже испред објекта за смештај мачака у свему према пројекту. Мрежа са стране и са горње стране у топлоцинкованом или галванизованом челичном оквиру са вратима са предње стране. Обрачун по м2 мреже	м2	110,40				

7. ТЕСАРСКИ РАДОВИ							
<i>Р.б.</i>	<i>Опис радова</i>	<i>Јм.</i>	<i>Коли- чина</i>	<i>Јед. цена без ПДВ</i>	<i>Јед. цена са ПДВ</i>	<i>Укупно без ПДВ</i>	<i>Укупно са ПДВ</i>
7.1	Набавка материјала и израда просте дрвене конструкције крова од четинара ИИ класе. Кров једноводан, нагиба бо. Обрачун по м2 основе крова	м2	105,30				
7.2	Набавка и монтажа ОСБ плоче д=18 мм у спољашњој равни крова, заједно са летвама у свему према пројекту. Обрачун по м2 основе крова	м2	105,30				

8. КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ							
<i>Р.б.</i>	<i>Опис радова</i>	<i>Јм.</i>	<i>Коли- чина</i>	<i>Јед. цена без ПДВ</i>	<i>Јед. цена са ПДВ</i>	<i>Укупно без ПДВ</i>	<i>Укупно са ПДВ</i>
8.1	Набавка, кројење и монтажа челичних кровних термоизолационих панела с=60 мм са испуном од камене вуне. Боја по избору Инвеститора. Монтажа оригиналним самонарезајућим вијцима према упутству произвођача. Обрачун по м2 покривене површине	м2	100,18				
8.2	Набавка, кројење и монтажа једностраног пластифицираног трапезастог челичног лима преко ОСБ плоча и летви. Причвршћивање оригиналним самонарезајућим вијцима у свему према упутству произвођача. Обрачун по м2 покривене површине	м2	105,30				
8.3	Набавка, кројење и монтажа кровног покривача од Лехан Солар Цолор ИР петослојних плоча д=20 мм у свему према упутству Проивођача, комплет са свим додатним материјалом и спојним средствима. Обрачун по м2 покривене површине.	м2	36,00				

9. ЛИМАРСКИ РАДОВИ							
<i>Р.б.</i>	<i>Опис радова</i>	<i>Јм.</i>	<i>Коли- чина</i>	<i>Јед. цена без ПДВ</i>	<i>Јед. цена са ПДВ</i>	<i>Укупно без ПДВ</i>	<i>Укупно са ПДВ</i>
9.1	Набавка и монтажа хоризонталних viseћих олука од поцинкованог челичног пластифицираног лима р.ш. 55 цм, комплет са држачима. Обрачун по м1	м1	77,94				
9.2	Израда и монтажа олучних вертикала Ф 15 цм од поцинкованог челичног лима. Обрачун по м1	м1	46,60				
9.3	Израда лежећег олука од поцинкованог челичног лима р.ш. 200 цм дуж увале крова објекта за изолацију мачака. Лим подвучен под Лексан са обе стране. Обрачун по м1	м1	7,65				
9.4	Опшивање ивица кровова поцинкованим челичним лимом р.ш. 35 цм. Обрачун по м1	м1	218,04				

10. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ							
<i>Р.б.</i>	<i>Опис радова</i>	<i>Јм.</i>	<i>Коли- чина</i>	<i>Јед. цена без ПДВ</i>	<i>Јед. цена са ПДВ</i>	<i>Укупно без ПДВ</i>	<i>Укупно са ПДВ</i>
10.1	Набавка и полагање противклизних подних керамичких плочица преко цементног малтера. Дезен по избору Инвеститора. Обрачун по м2	м2	121,59				
10.2	Набавка и постављање холкера од керамичких плочица по обиму пода. Холкер усклађен са подним плочицама. Висина 10 цм. Обрачун по м1	м1	64,52				

10.3	Набавка и лепљење зидних керамичких плочица у просторији за припрему хране и за прање паса и мачака. Полчице по избору Инвеститора. Висина 2,00 м. Обрачун по м2	м2	58,40				
------	--	----	-------	--	--	--	--

11. СТОЛАРСКИ РАДОВИ							
<i>Р.б.</i>	<i>Опис радова</i>	<i>Јм.</i>	<i>Количина</i>	<i>Јед. цена без ПДВ</i>	<i>Јед. цена са ПДВ</i>	<i>Укупно без ПДВ</i>	<i>Укупно са ПДВ</i>
11.1	Радионичка израда и уградња пуних дрвених улазних врата комплет са штоком и бравом. Боја по избору Инвеститора. Обрачун по ком.						
	- врата 90/210 цм	ком	7,00				
11.2	Радионичка израда и уградња фасадних једнокрилних прозора у дрвеном оквиру, застакљених термопан стаклом 4+16+4 мм пуњено Аргоном. Прозори 100/120 цм. Боја оквира по избору Инвеститора. Обрачун по ком.	ком.	9,00				

12. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ							
<i>Р.б.</i>	<i>Опис радова</i>	<i>Јм.</i>	<i>Количина</i>	<i>Јед. цена без ПДВ</i>	<i>Јед. цена са ПДВ</i>	<i>Укупно без ПДВ</i>	<i>Укупно са ПДВ</i>
12.1	Израда хоризонталне хидроизолације спољашњих зидова од једног слоја Кондора са варењем фуга. Обрачун по м2	м2	50,00				
12.2	Израда вертикалне хидроизолације зидова просторије за купање паса и мачака хидростоп премазом 3 х унакрсно у свему према упутству произвођача. Обрачун по м2	м2	29,20				
12.3	Набавка и монтажа тврдог стиродура д=5 цм између рогова за термоизолацију кровова. Обрачун по м2	м2	105,30				

13. ГИПСАРСКИ РАДОВИ							
<i>Р.б.</i>	<i>Опис радова</i>	<i>Јм.</i>	<i>Коли- чина</i>	<i>Јед. цена без ПДВ</i>	<i>Јед. цена са ПДВ</i>	<i>Укупно без ПДВ</i>	<i>Укупно са ПДВ</i>
13.1	Набавка и монтажа водонепропусних гипс картон плоча за облагање доње стране дрвене кровне конструкције, комплет са бандажирањем спојева. Обрачун по м2	м2	105,30				

14. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ							
<i>Р.б.</i>	<i>Опис радова</i>	<i>Јм.</i>	<i>Коли- чина</i>	<i>Јед. цена без ПДВ</i>	<i>Јед. цена са ПДВ</i>	<i>Укупно без ПДВ</i>	<i>Укупно са ПДВ</i>
14.1	Кречење унутрашњих зидова и плафона полудисперзивном белом бојом заједно са глетовањем подлоге. Обрачун по м2	м2	336,55				
14.2	Бојење фасаде фасадном бојом са припремом подлоге преко УТОНГ блокова. Боја по избору Инвеститора. Обрачун по м2	м2	100,74				

15. ОСТАЛИ РАДОВИ							
<i>Р.б.</i>	<i>Опис радова</i>	<i>Јм.</i>	<i>Коли- чина</i>	<i>Јед. цена без ПДВ</i>	<i>Јед. цена са ПДВ</i>	<i>Укупно без ПДВ</i>	<i>Укупно са ПДВ</i>
15.1	Набавка и уградња челичних жалузина са оквиром 60x60 цм. Обрачун по ком.	ком	2,00				
15.2	Набавка материјала и израда зидане туш каде 160x80 цм дубине 40 цм, комплет са хидроизолацијом и облагањем противклизним керамичким плочицама у нијанси по избору Инвеститора и подним сливником. Обрачун по ком готове каде.	ком	2,00				

15.3	Набавка и монтажа ПВЦ одводне цеви заједно са кровним сливником и фазонским комадом за одвод воде од лежећег олука до олучне вертикале. Цев окачена за челичне рожњаче објекта. Обрачун по м1 комплет са носачима за качење.	м1	3,00				
------	--	----	------	--	--	--	--

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА

Р.бр.	Врста рада	Укупна цена без ПДБ	Укупна цена са ПДВ
2.	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ		
3.	БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ		
4.	АРМИРАЧКИ РАДОВИ		
5.	ЗИДАРСКИ РАДОВИ		
6.	БРАВАРСКО ЧЕЛИЧАРСКИ РАДОВИ		
7.	ТЕСАРСКИ РАДОВИ		
8.	КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ		
9.	ЛИМАРСКИ РАДОВИ		
10.	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ		
11.	СТОЛАРСКИ РАДОВИ		
12.	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ		
13.	ГИПСАРСКИ РАДОВИ		
14.	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ		
15.	ОСТАЛИ РАДОВИ		
УКУПНО:			

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

ПОС1

<i>Р.б.</i>	<i>Опис радова</i>	<i>Јм.</i>	<i>Коли- чина</i>	<i>Јед. цена без ПДВ</i>	<i>Јед. цена са ПДВ</i>	<i>Укупно без ПДВ</i>	<i>Укупно са ПДВ</i>
1. ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ							
1.1. ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ПОСТОЈЕЋИ БУНАР							
1.1.1.	ПРИКЉУЧЕЊЕ. Прикључење на постојећи бунар са уградњом пропусног вентла на одводном воду. Обрачун по комаду.						
		ком	1				
ПРИКЉУЧЕЊЕ НА БУНАР :							
1.2. ХИДРОМАШИНСКА ОПРЕМА							
1.2.1.	ПРОПУСНИ ВЕНТИЛ Набавка, испорука и монтажа арматуре са унутрашњом и спољашњом антикотозивном заштитом у бунарском шахту. У цену улази сав рад и материјал као и спојни и заптивни материјал. вентил \varnothing 40 мм Обрачун по комаду.						
		ком	1				
ХИДРОМАШИНСКА ОПРЕМА :							
ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ :							

<i>Р.б.</i>	<i>Опис радова</i>	<i>Јм.</i>	<i>Коли- чина</i>	<i>Јед. цена без ПДВ</i>	<i>Јед. цена са ПДВ</i>	<i>Укупно без ПДВ</i>	<i>Укупно са ПДВ</i>
2. СПОЉАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА							
2.1. ПРЕТХОДНИ ПРИПРЕМНИ РАДОВИ СПОЉНИ И УНУТРАШЊИ ВОДОВОД							
2.1.1.	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ. Пре почетка радова потребно је извршити обележавање трасе инсталација на којима ће се вршити ископ, са свим потребним елементима (хоризонтални преломи, прикључци, шахтови) у свему према податцима из пројекта. Обрачун по м1 обележене инсталације.						
		м¹	232,70				
ПРЕТХОДНИ ПРИПРЕМНИ РАДОВИ СПОЉНИ И УНУТРАШЊИ ВОДОВОД :							

2.2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ СПОЉНИ И УНУТРАШЊИ ВОДОВОД							
<i>Р.б.</i>	<i>Опис радова</i>	<i>Јм.</i>	<i>Коли- чина</i>	<i>Јед. цена без ПДВ</i>	<i>Јед. цена са ПДВ</i>	<i>Укупно без ПДВ</i>	<i>Укупно са ПДВ</i>
2.1.1.	<p>ИСКОП РОВА Ручни и машински ископ рова земљишта ИИ и ИИИ категорије за полагање водоводних цеви, у свему према пројекту. Ископ се врши 90% машински, а 10% ручно са правилним вертикалним одсецањем страница рова. Ширина рова је 0,8 м, а дубина ископа је 1,00 м. Ископани материјал се одлаже на 1.0 м од ивице рова. Приликом ископа одмах вршити и разупирање рова тако да се обезбеди потпуна сигурност при раду. У позицију су урачунати и сви припремни и претходни радови, као и радна снага</p> <p>Обрачун по м³ самоникле земље у природно збијеном стању.</p>						
		м³	186,16				
2.2.2.	<p>ПЕСАК ОКО ЦЕВИ Набавка, транспорт и уградња средњезрног песка у ров. Прво убацити слој песка дебљине 10 цм за постељицу цеви и набити до минимум 90% збијености по стандардном Прокторовом опиту. После завршене монтаже цеви и испитивања на водонепропусност, песак пажљиво набити испод и уз бокове цеви са истовременим подизањем оплате тако да остваримо контакт између песка и постојећег тла. Насипање вршити у слојевима песка од 10 - 20 цм са набијањем по Проктору до темена цеви. Песак пажљиво ручно набити изнад темена цеви. Укупна висина слоја песка изнад темена цеви је 30 цм. Радове извести према условима за уградњу водоводних цеви.</p> <p>Обрачун по м³ насипа песка у збијеном стању.</p>						

		м³	81,91				
2.2.3.	ЗАТРПАВАЊЕ РОВА ЗЕМЉОМ ИЗ ИСКОПА Затрпавање преостале ширине рова и око шахтова материјалом из ископа. Затрпавање у слојевима од по 30 цм, минимална захтевана збијеност Мс=25 МПа. Као материјал за затрпавање не долази у обзир шут, камење, органички материјал и слично. Обрачун по м ³ насуте земље у збијеном стању.						
		м³	104,25				
2.2.4.	ТАНСПОРТ ВИШКА МАТЕРИЈАЛА Транспорт вишка материјала из ископа на депонију, удаљености до 7 км, коју одреди Инвеститор. У јединичну цену улази утовар, транспорт, истовар и грубо планирање истовареног материјала на депонији. Обрачун по м ³ ископа у природно збијеном стању.						
		м³	81,91				
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ СПОЉНИ И УНУТРАШЊИ ВОДОВОД :							
2.3. ТЕСАРСКИ РАДОВИ							
2.3.1.	РАЗУПИРАЊЕ РОВОВА Разупирање рова после ископа здравом дрвеном грађом. Ценом обухватити монтажу и демонтажу подграде као и сав рад и материјал. За деонице истих карактеристике предвидети употребу исте подграде након демонтаже. Обрачун по м ² обрађене површине рова. Коначни обрачун се врши према ставрно изведеним количинама.						
		м²	465,40				
ТЕСАРСКИ РАДОВИ :							

2.4. МОНТАЖНИ РАДОВИ							
Р.б.	Опис радова	Јм.	Количина	Јед. цена без ПДВ	Јед. цена са ПДВ	Укупно без ПДВ	Укупно са ПДВ
2.4.1.	ПЕ ВОДОВОДНЕ ЦЕВИ. Набавка, транспорт и монтажа цеви ПЕ 80 са радним притиском од 10 бара за инсталације водовда са свим потребним фазонским комадима. Савијање се врши са радијусом савијања 20 д. Спајање са одговарајућим фазонским комадима. Јединичном ценом је обухваћен сав материјал и рад. Обрачун по м1 изведене инсталације.						
	ø 20 мм	м ¹	23,70				
	ø 32 мм	м ¹	233,40				
	ø 40 мм	м ¹	22,20				
2.4.2.	БАШТЕНСКИ ХИДРАНТ. Набавка, транспорт и монтажа баштенског хидранта са свим потребним фазонским комадима. Баштенски хидрант се састоји од вентила са холендером, ливеногвоздене овалне капе, ПВЦ наставка цеви, подлоге од опеке и слоја пд 5 цм шљунка. Спајање са одговарајућим фазонским комадима. Јединичном ценом је обухваћен сав материјал и рад. Обрачун по комаду.						
		ком	14				
МОНТАЖНИ РАДОВИ :							
2.5. ОСТАЛИ РАДОВИ							
2.5.1.	ИСПИТИВАЊЕ Испитивање исправности положене водоводне мреже под притиском од 10 бара. Испитивање инсталације извести предма упутствима из главног пројекта. Испитивање обавити у присуству надзорног органа и сачинити записник који ће						

	служити као документација приликом техничког пријема објекта. Обрачун по м1 испитане инсталације.							
		м ¹	279,30					
2.5.2	ИСПИРАЊЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈА Дезифекција и испирање цевовода према упутстима надлежне комуналне организације и упутствима надзорног органа. Присуство надзорног органа је обавезно. Обрачун по м1 испране инсталације							
		м ¹	279,30					
2.5.3	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ РОВА Обезбеђење ископаног рова сигналним тракама. Обрачун по м1 постављене траке.							
		м ¹	232,70					
ОСТАЛИ РАДОВИ :								
СПОЉАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ:								

<i>Р.б.</i>	<i>Опис радова</i>	<i>Јм.</i>	<i>Количина</i>	<i>Јед. цена без ПДВ</i>	<i>Јед. цена са ПДВ</i>	<i>Укупно без ПДВ</i>	<i>Укупно са ПДВ</i>	
3. СПОЉАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ								
3.1. ПРЕТХОДНИ ПРИПРЕМНИ РАДОВИ СПОЉНА КАНАЛИЗАЦИЈА								
3.1.1	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ. Пре почетка радова потребно је извршити обележавање трасе инсталација на којима ће се вршити ископ, са свим потребним елементима (хоризонтални преломи, прикључци, шахтови) у свему према податцима из пројекта Обрачун по м1 обележене инсталације.							
		м ¹	51,20					
ПРЕТХОДНИ ПРИПРЕМНИ РАДОВИ СПОЉНА КАНАЛИЗАЦИЈА								

3.2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ СПОЉНА КАНАЛИЗАЦИЈА							
<i>Р.б.</i>	<i>Опис радова</i>	<i>Јм.</i>	<i>Количина</i>	<i>Јед. цена без ПДВ</i>	<i>Јед. цена са ПДВ</i>	<i>Укупно без ПДВ</i>	<i>Укупно са ПДВ</i>
3.2.1.	ИСКОП РОВА Ручни и машински ископ рова земљишта ИИ и ИИИ категорије за полагање канализационих цеви, у свему према пројекту. Ископ се врши 90% машински, а 10% ручно са правилним вертикалним одсецањем страница рова. Ширина рова је 0,8 м, а дубина ископа је променљива. Ископани материјал се одлаже на 1.0 м од ивице рова. Приликом ископа одмах вршити и разупирање рова тако да се обезбеди потпуна сигурност при раду. У позицију су урачунати и сви припремни и претходни радови, као и радна снага Обрачун по м3 самоникле земље у природно збијеном стању.						
		м³	49,15				
3.2.2.	ПЛАНИРАЊЕ ДНА РОВА. Пре полагања канализационих цеви извршити фина планирање дна рова у свему према kotaма и падовима из грфичких прилога. Обрачун по м2 планираног рова.						
		м²	40,96				
3.2.3.	ПЕСАК ОКО ЦЕВИ Набавка, транспорт и уградња средњезрног песка у ров. Прво убацили слој песка дебљине 10 цм за постељицу цеви и набити до минимум 90% збијености по стандардном Прокторовом опиту. После завршене монтаже цеви и испитивања на водонепропусност, песак пажљиво набити испод и уз бокове цеви са истовременим подизањем оплате тако да остваримо контакт између песка и постојећег тла.						

	Насипање вршити у слојевима песка од 10 - 20 цм са набијањем по Проктору до темена цеви. Песак пажљиво ручно набити изнад темена цеви. Укупна висина слоја песка изнад темена цеви је 30 цм. Радове извести према условима за уградњу канализационих цеви. Обрачун по м3 насипа песка у збијеном стању.						
		м ³	20,89				
3.2.4.	ЗАТРПАВАЊЕ РОВА ЗЕМЉОМ ИЗ ИСКОПА Затрпавање преостале ширине рова и око шахтова материјалом из ископа. Затрпавање у слојевима од по 30 цм, минимална захтевана збијеност Мс=25 МПа. Као материјал за затрпавање не долази у обзир шут, камење, органски материјал и слично. Обрачун по м3 насуте земље у збијеном стању.						
		м ³	28,26				
3.2.5.	ТАНСПОРТ ВИШКА МАТЕРИЈАЛА Транспорт вишка материјала из ископа на депонију, удаљености до 7 км, коју одреди Инвеститор. У јединичну цену улази утовар, транспорт, истовар и грубо планирање истовареног материјала на депонији. Обрачун по м3 ископа у природно збијеном стању. Коначни обрачун се врши према ставрно изведеним количинама.						
		м ³	20,89				
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ СПОЉНА КАНАЛИЗАЦИЈА :							
3.3. ТЕСАРСКИ РАДОВИ							
3.3.1.	РАЗУПИРАЊЕ РОВОВА Разупирање рова после ископа здравом дрвеном грађом. Ценом обухватити монтажу и демонтажу подграде као и сав рад и материјал. За деонице истих карактеристике предвидети употребу исте подграде након демонтаже. Обрачун по м2 обрађене						

	површине рова.							
		м ²	122,88					
ТЕСАРСКИ РАДОВИ :								

3.4. РЕВИЗИОНИ ШАХТОВИ							
<i>Р.б.</i>	<i>Опис радова</i>	<i>Јм.</i>	<i>Коли- чина</i>	<i>Јед. цена без ПДВ</i>	<i>Јед. цена са ПДВ</i>	<i>Укупно без ПДВ</i>	<i>Укупно са ПДВ</i>
3.4.1	<p>РЕВИЗИОНИ ШАХТОВИ Израда ревизионих шахтова од водонепропусног бетона МБ30 В6 на траси цевовода. Јединичном ценом је обухваћено следеће: Набавка материјала и израда шахтова. Изградња шахта подразумева следеће. *набавку материјала и израду тампона од песка дебљине 10 цм квадратне основе 80x80 цм *набавку и израду доње плоче шахта са израдом кинете на лицу места дебљина плоче је 10 цм, а квадратна основа 80x80 цм. *набавку и уградњу бетона у зидове дебљине 10 цм променљиве дубине у зависности од дубине цеви. *наглавак се мора добро очистити и намазати клизним средством. Монтирати цев утискивањем наставка у наглавак. *набавка материјала и оплате за горњу плочу шахта за монтажу шахтовског поклопца.</p>						
	<p>Уместо предвиђених могу се применити и другачија решења шахтова (пластични шахтови, од мотажних бетонских прстенова и сл.) уз услов да се прибави сагласност пројектанта, испоштују спољашње и унутрашње димензије и обезбеди статичка стабилност и водонепропусност шахта. Висином шахта означено је растојање између дна цеви и горње површине шахта. Јединичном ценом је обухваћен комплетан рад, материјал и</p>						

	хидрауличка проба, укључујући и уградњу шахт поклопца. У цену улази сав рад, материјал бетон МБ30 В6, са арматуром и свом потребном оплатом као и сви потребни земљани радови, како на ископу тако и на затрпавању шахтова. Обрачун по комаду изграђеног шахта.							
		ком	4					
3.4.2	ШАХТОВСКИ ПОКЛОПЦИ Набавка, транспорт и монтажа ливеногвозденог поклопца за ревизионе шахтове класе оптерећења А. Обрачун по комаду уграђеног шахт поклопца.							
		ком	4					
МОНТЕРСКИ РАДОВИ :								

3.5. МОНТАЖНИ РАДОВИ								
<i>Р.б.</i>	<i>Опис радова</i>	<i>Јм.</i>	<i>Количина</i>	<i>Јед. цена без ПДВ</i>	<i>Јед. цена са ПДВ</i>	<i>Укупно без ПДВ</i>	<i>Укупно са ПДВ</i>	
3.5.1	КАНАЛИЗАЦИОНЕ ЦЕВИ Набавка, транспорт и монтажа канализационих цеви ПВИ СН8 са свим потребним фазонским комадима. Цеви су са фабрички монтираним наглавком за спајање на једном крају и гуменим прстеновима за везу са наглавком на другом крају. Цеви се монтирају на претходно припремљену нивелисану постељицу од песка. Јединичном ценом је обухваћен сав спојни и везни материјал, као и сви припремни и претходни радови и радна снага Обрачун по м1 изведене инсталације. Коначни обрачун се врши према ставрно изведеним количинама.							
	ø 110 мм	м ¹	61,50					
МОНТАЖНИ РАДОВИ :								
3.6. ОСТАЛИ РАДОВИ								
3.6.1.	ИСПИТИВАЊЕ ГРАВИТАЦИОНОГ ЦЕВОВОДА Испитивање исправности положене канализационе мреже под							

	притиском од 2 мВс. Испитивање обавити у присуству надзорног органа и сачинити записник који ће служити као документација приликом техничког пријема објекта. Све евентуалне недостатке уклонити пре затрпавања ровова. Обрачун по м1 испитане инсталације.							
		м ¹	61,50					
3.6.2.	ИСПИРАЊЕ Испирање канализације пре хидрауличног испитивања уз одстрањивање свих врста материјала који су доспели у канализациону цев приликом монтаже. Обрачун по м1 испране инсталације							
		м ¹	61,50					
3.6.3.	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ РОВА Обезбеђење ископаног рова сигналним тракама. Обрачун по м1 постављене траке.							
		м ¹	61,50					
ОСТАЛИ РАДОВИ:								
СПОЉАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ:								

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ ПОС1

Број	Врста рада	Укупна цена без ПДВ	Укупна цена са ПДВ
1	ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ		
1.1.	ПРИКЉУЧЕЊЕ НА БУНАР :		
1.2.	ХИДРОМАШИНСКА ОПРЕМА :		
2	СПОЉАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА		
2.1.	ПРЕТХОДНИ ПРИПРЕМНИ РАДОВИ СПОЉНИ И УНУТРАШЊИ ВОДОВОД :		
2.2.	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ СПОЉНИ И УНУТРАШЊИ ВОДОВОД :		
2.3.	ТЕСАРСКИ РАДОВИ :		
2.4.	МОНТАЖНИ РАДОВИ :		
2.5.	ОСТАЛИ РАДОВИ :		
3.	СПОЉАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ		
3.1.	ПРЕТХОДНИ ПРИПРЕМНИ РАДОВИ СПОЉНА КАНАЛИЗАЦИЈА :		

3.2.	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ СПОЉНА КАНАЛИЗАЦИЈА :		
3.3.	ТЕСАРСКИ РАДОВИ :		
3.4.	МОНТЕРСКИ РАДОВИ :		
3.5.	МОНТАЖНИ РАДОВИ :		
3.6.	ОСТАЛИ РАДОВИ :		
УКУПНО:			

ПОС2

<i>P.b.</i>	<i>Опис радова</i>	<i>Јм.</i>	<i>Коли- чина</i>	<i>Јед. цена без ПДВ</i>	<i>Јед. цена са ПДВ</i>	<i>Укупно без ПДВ</i>	<i>Укупно са ПДВ</i>
1. РЕЗЕРВОАР ЗА ТЕХНОЛОШКУ ВОДУ							
1.1. РЕЗЕРВОАР							
1.1.	РЕЗЕРВОАР. Набавка испорука и уградња резервоара за техничку воду из дезинфекционих баријера. Резервоар је од пластичних маса вортикалан, отпоран на ове врсте хемикалија и погодан за уградњу у бетонски шахт. Резервоар је израђен технологијом спиралног намотавања полиетилена и полипропилена. Запремина резервоара је 500 литара, пречник резервоара је 800 мм, а висина резервоара 1000 мм. Највећа ширина 880 мм. У случају набавке резервоара других димензија али исте или веће запремине, потребно је кориговати и димензије шахта у коме се налази резервоар. Обрачун по комаду.						
		КОМ	1				
РЕЗЕРВОАР :							
1.2. ПРИКЉУЧЕЊЕ НА РЕЗЕРВОАР							
1.2.1	ПРИКЉУЧАК Прикључење на резервоар се врши или на лицу места преко поклопца или код наруцбе резервоара дефинисати где да се оставе отвори за улив воде у резервоар. Пражњење резервоара се врши преко поклопца. Обрачун по комаду.						
		КОМ	1				

ПРИКЉУЧЕЊЕ НА РЕЗЕРВОАР :		
РЕЗЕРВОАР ЗА ТЕХНОЛОШКУ ВОДУ :		

<i>Р. бр.</i>	<i>Опис радова</i>	<i>Јм.</i>	<i>Количина</i>	<i>Јед. цена без ПДВ</i>	<i>Јед. цена са ПДВ</i>	<i>Укупно без ПДВ</i>	<i>Укупно са ПДВ</i>
2. СЕПТИЧКА ЈАМА И ШАХТ ЗА РЕЗЕРВОАР							
2.1. ПРЕТХОДНИ ПРИПРЕМНИ РАДОВИ							
2.1.1	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА И ДИМЕНЗИЈА РЕЗЕРВОАРА. Пре почетка радова потребно је извршити обележавање у свему према податцима из пројекта Обрачун по комплету исколчења.						
		кпл	1				
ПРЕТХОДНИ ПРИПРЕМНИ РАДОВИ :							
2.2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ							
2.1.1.	ИСКОП РОВА Ручни и машински ископ земљишта ИИ и ИИИ категорије за септичку јаму, у свему према пројекту. Ископ се врши 90% машински, а 10% ручно са правилним вертикалним одсецањем страница рова. Ископани материјал се одлаже на 1.0 м од ивице рова. Приликом ископа одмах вршити и разупирање рова тако да се обезбеди потпуна сигурност при раду. У позицију су урачунати и сви припремни и претходни радови, као и радна снага. Обрачун по м ³ самоникле земље у природно збијеном стању.						
	септичка јама	м ³	268,82				
	шахт за резервоар	м ³	41,60				
2.2.2.	ТАМПОН ШЉУНАК Набавка, транспорт и уградња тампон шљунка у слоју од 30 цм. Обрачун по м ³ насипа шљунка у збијеном стању.						
	септичка јама	м ³	5,67				

	шахт за резервоар	м ³	0,34				
2.2.3.	ЗАТРПАВАЊЕ ЗЕМЉОМ ИЗ ИСКОПА Затрпавање преостале ширине око септичке јаме и шахта материјалом из ископа. Затрпавање у слојевима од по 30 цм, минимална захтевана збијеност Мс=25 МПа. Као материјал за затрпавање не долази у обзир шут, камење, органски материјал и слично. Обрачун по м ³ насуте земље у збијеном стању.						
	септичка јама	м ³	222,78				
	шахт за резервоар	м ³	34,95				
2.2.4.	ТАНСПОРТ ВИШКА МАТЕРИЈАЛА Транспорт вишка материјала из ископа на депонију, удаљености до 7 км, коју одреди Инвеститор. У јединичну цену улази утовар, транспорт, истовар и грубо планирање истовареног материјала на депонији. Обрачун по м ³ ископа у природно збијеном стању.						
	септичка јама	м ³	46,04				
	шахт за резервоар	м ³	6,65				
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:							
2.3. БЕТОНСКИ РАДОВИ							
2.3.1.	ТАМПОН Бетонирање тампона од мршаваг бетона у слоју од 10 цм са набијањем.						
		м ³	1,89				
2.3.2.	ДОЊА ПЛОЧА Бетонирање доње плоче водонепропусним армираним бетоном МБ 30 заједно са оплатом. Дебљина доње плоче је 25 цм односно 20 цм, видљиве површине се глетују до црног сјаја						
	септичка јама	м ³	3,70				
	шахт за резервоар	м ³	0,67				

2.3.3.	ГОРЊА ПЛОЧА Бетонирање горње плоче септичке јаме дебљине 20 цм водонепропусним армираним бетоном МБ 30 са оплатом и подупирачима на висини до 3,00 м, у горњој плочи изоставља се отвор 0.9 x 0.9 м, видљиве површине се глетују до црног сјаја.						
		септичка јама	м ³	3,70			
		шахт за резервоар	м ³	0,67			
2.3.4.	ЗИДОВИ Бетонирање зидова септичке јаме дебљине 25 цм односно 20 цм водонепропусним армираним бетоном МБ 30 са двостраном оплатом, видљиве површине се глетују до црног сјаја. И Бетонирање зидова носача шахтовског поклопца висине 0,83 м, дебљине 20 и 25 цм водонепропусним армираним бетоном МБ 30 са двостраном оплатом, видљиве површине се глетују до црног сјаја.						
		септичка јама	м ³	8,26			
		шахт за резервоар	м ³	2,08			
2.3.5.	СЛОЈ ЗА ПАД Бетонирање слоја за пад од 2,0 % на доњој плочи бетоном МБ 30. Дебљина слоја је од 0 до 13 цм, видљиве површине се глетују до црног сјаја.						
		септичка јама	м ³	0,20			
2.3.6.	АРМАТУРА Набавка, сечење и савијање са уградњом арматуре у армирано бетонску конструкцију						
			кг	1600			
БЕТОНСКИ РАДОВИ:							
2.4. МОНТАЖЕСКИ РАДОВИ							
2.4.1.	ШАХТ ПОКЛОПЦИ. Набавка и уграња ливногвозденог поклопца величине ø60 цм са отворима за вентилацију.						
			кпл	2			

2.4.3.	ВЕНТИЛАЦИОНА ЦЕВ. Набавка, транспорт и уграња вентилационе челичне цеви ø80 мм, са капом. Цеви заштићујемо обострано изолационим антикорозивним премазом.							
		кпл	1					
МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ :								
СЕПТИЧКА ЈАМА И РЕЗЕРВОАР :								

<i>P.p.</i>	<i>Опис радова</i>	<i>Јм.</i>	<i>Коли- чина</i>	<i>Јед. цена без ПДВ</i>	<i>Јед. цена са ПДВ</i>	<i>Укупно без ПДВ</i>	<i>Укупно са ПДВ</i>	
3. СПОЉАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ								
3.1. ПРЕТХОДНИ ПРИПРЕМНИ РАДОВИ СПОЉНА КАНАЛИЗАЦИЈА								
3.1.1.	МАШИНСКО ПРОСЕЦАЊЕ БЕТОНА. Пре постављања канализације на потезу испод постојећих бетонских стаза потребно је извршити машинско сечење бетона. Обрачун по м1 обележене инсталације.							
		м ¹	91,70					
ПРЕТХОДНИ ПРИПРЕМНИ РАДОВИ СПОЉНА КАНАЛИЗАЦИЈА:								
3.2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ СПОЉНА КАНАЛИЗАЦИЈА								
3.2.1.	ИСКОП РОВА Ручни и машински ископ рова земљишта ИИ и ИИИ категорије за полагање канализационих цеви, у свему према пројекту. Ископ се врши 90% машински, а 10% ручно са правилним вертикалним одсецањем страница рова. Ширина рова је 0,8 м, а дубина ископа је променљива. Ископани материјал се одлаже на 1.0 м од ивице рова. Приликом ископа одмах вршити и разупирање рова тако да се обезбеди потпуна сигурност при раду. У позицију су урачунати и сви припремни и претходни радови, као и радна снага Обрачун по м3 самоникле земље у природно збијеном стању.							
		м ³	88,03					

3.2.2.	ПЛАНИРАЊЕ ДНА РОВА. Пре полагања канализационих цеви извршити фина планирање дна рова у свему према котама и падовима из грфичких прилога. Обрачун по м ² планираног рова.						
		м ²	73,36				
3.2.3.	ПЕСАК ОКО ЦЕВИ Набавка, транспорт и уградња средњезрног песка у ров. Прво убацити слој песка дебљине 10 цм за постелицу цеви и набити до минимум 90% збијености по стандардном Прокторовом опиту. После завршене монтаже цеви и испитивања на водонепропусност, песак пажљиво набити испод и уз бокове цеви са истовременим подизањем оплате тако да остваримо контакт између песка и постојећег тла. Насипање вршити у слојевима песка од 10 - 20 цм са набијањем по Проктору до темена цеви. Песак пажљиво ручно набити изнад темена цеви. Укупна висина слоја песка изнад темена цеви је 30 цм. Радове извести према условима за уградњу канализационих цеви. Обрачун по м ³ насипа песка у збијеном стању.						
		м ³	37,41				
3.2.4.	ЗАТРПАВАЊЕ РОВА ЗЕМЉОМ ИЗ ИСКОПА Затрпавање преостале ширине рова и око шахтова материјалом из ископа. Затрпавање у слојевима од по 30 цм, минимална захтевана збијеност Мс=25 МПа. Као материјал за затрпавање не долази у обзир шут, камење, органски материјал и слично. Обрачун по м ³ насуте земље у збијеном стању.						
		м ³	50,62				

3.2.5.	ТАНСПОРТ ВИШКА МАТЕРИЈАЛА Транспорт вишка материјала из ископа на депонију, удаљености до 7 км, коју одреди Инвеститор. У јединичну цену улази утовар, транспорт, истовар и грубо планирање истовареног материјала на депонији. Обрачун по м ³ ископа у природно збијеном стању. Коначни обрачун се врши према ставрно изведеним количинама.						
		м ³	37,41				
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ СПОЉНАКАНАЛИЗАЦИЈА:							
3.3. ТЕСАРСКИ РАДОВИ							
3.3.1.	РАЗУПИРАЊЕ РОВОВА Разупирање рова после ископа здравом дрвеном грађом. Ценом обухватити монтажу и демонтажу подграде као и сав рад и материјал. За деонице истих карактеристике предвидети употребу исте подграде након демонтаже. Обрачун по м ² обрађене површине рова.						
		м ²	220,08				
ТЕСАРСКИ РАДОВИ :							
3.4. РЕВИЗИОНИ ШАХТОВИ							
3.4.1.	РЕВИЗИОНИ ШАХТОВИ Израда ревизионих шахтова од водонепропусног бетона МБ30 В6 на траси цевовода. Јединичном ценом је обухваћено следеће: Набавка материјала и израда шахтова. Изградња шахта подразумева следеће. *набавку материјала и израду тампона од песка дебљине 10 цм квадратне основе 80x80 цм *набавку и израду доње плоче шахта са израдом кинете на лицу места дебљина плоче је 10 цм, а квадратна основа 80x80 цм. *набавку и уградњу бетона у зидове дебљине 10 цм променљиве дубине у зависности од дубине цеви. *наглавак се мора добро очистити и намазати клизним						

	средством. Монтирати цев утискивањем наставка у наглавак. *набавка материјала и оплате за горњу плочу шахта за монтажу шахтовског поклопца.						
	Уместо предвиђених могу се применити и другачија решења шахтова (пластични шахтови, од мотажних бетонских прстенова и сл.) уз услов да се прибави сагласност пројектанта, испоштују спољашње и унутрашње димензије и обезбеди статичка стабилност и водонепропусност шахта. Висином шахта означено је растојање између дна цеви и горње површине шахта. Јединичном ценом је обухваћен комплетан рад, материјал и хидрауличка проба, укључујући и уградњу шахт поклопца. У цену улази сав рад, материјал бетон МБ30 В6, са арматуром и свом потребном оплатом као и сви потребни земљани радови, како на ископу тако и на затрпавању шахтова. Обрачун по комаду изграђеног шахта.						
		ком	1				
3.4.2.	ШАХТОВСКИ ПОКЛОПЦИ Набавка, транспорт и монтажа ливеногвозденог поклопца за ревизионе шахтове класе оптерећења А. Обрачун по комаду уграђеног шахт поклопца.						
		ком	1				
РЕВИЗИОНИ ШАХТОВИ :							
3.5. МОНТАЖНИ РАДОВИ							
3.5.1.	КАНАЛИЗАЦИОНЕ ЦЕВИ Набавка, транспорт и монтажа канализационих цеви ПВЦ СН8 са свим потребним фазонским комадима. Цеви су са фабрички монтираним наглавком за спајање на једном крају и гуменим прстеновима за везу са						

	наглавком на другом крају. Цеви се монтирају на претходно припремљену нивелисану постељицу од песка. Јединичном ценом је обухваћен сав спојни и везни материјал, као и сви припремни и претходни радови и радна снага Обрачун по м1 изведене инсталације. Коначни обрачун се врши према ставрно изведеним количинама.						
	Ø 110 мм	м ¹	110,10				
МОНТАЖНИ РАДОВИ :							
3.6. ОСТАЛИ РАДОВИ							
3.6.1.	ИСПИТИВАЊЕ ГРАВИТАЦИОНОГ ЦЕВОВОДА Испитивање исправности положене канализационе мреже под притиском од 2 мВс. Испитивање обавити у присуству надзорног органа и сачинити записник који ће служити као документација приликом техничког пријема објекта. Све евентуалне недостатке уклонити пре затрпавања ровова. Обрачун по м1 испитане инсталације.						
		м ¹	110,10				
3.6.2.	ИСПИРАЊЕ Испирање канализације пре хидрауличког испитивања уз одстрањивање свих врста материјала који су доспели у канализациону цев приликом монтаже. Обрачун по м1 испране инсталације						
		м ¹	110,10				
3.6.3.	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ РОВА Обезбеђење ископаног рова сигналним тракама. Обрачун по м1 постављене траке.						
		м ¹	91,70				
ОСТАЛИ РАДОВИ :							
СПОЉАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ :							

<i>Р. бр.</i>	<i>Опис радова</i>	<i>Јм.</i>	<i>Количина</i>	<i>Јед. цена без ПДВ</i>	<i>Јед. цена са ПДВ</i>	<i>Укупно без ПДВ</i>	<i>Укупно са ПДВ</i>
4. УНУТРАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА							
4.1. МОНТАЖНИ РАДОВИ							
4.1.1.	ПЕ ВОДОВОДНЕ ЦЕВИ. Набавка, транспорт и монтажа цеви ПЕ 80 са радним притиском од 10 бара за инсталације водовда са свим потребним фазонским комадима. Савијање се врши са радијусом савијања 20 д. Спајање са одговарајућим фазонским комадима. Јединичном ценом је обухваћен сав материјал и рад. Обрачун по м1 изведене инсталације.						
	ø 20 мм	м ¹	4,40				
4.1.2.	ЧЕЛИЧНО ПОЦИНКОВАНЕ ЦЕВИ . Набавка и монтажа челичних поцинкованих цеви за унутрашњи развод санитарне мреже са потребним фитинзима и обујмицама, кукама или конзолама, штемањем зидова и пробијањем конструкција и накнадном поправком истих. Водови се премазују два пута заштитном антикорозивном бојом. Обрачун по м1 изведене инсталације.						
	ø 15 мм	м ¹	11,00				
	ø 20 мм	м ¹	3,40				
4.1.2.	ИЗОЛАЦИЈА ЦЕВИ. Набавка и монтажа термоизолације пламафлех ССЛ или еквивалентно за водовдне цеви. Изолација је од експандираног полиетилена сиве боје дебљине 13 мм, са заштитним слојем од металне сребрне фолије. Фолија повећава отпорност против дифузије водене паре и						

	заштиту против механичких оштећења. У цени је урачунат сав рад, материјал и везивни материјал, као и транспорт Обрачун по м1 изведене изолације						
	ø 15 мм	м ¹	11,00				
	ø 20 мм	м ¹	3,40				
4.1.3.	ПРОПУСНИ ВЕНТИЛИ . Набавка и монтажа пропусних вентила са точком за ЕКОПЛАСТИК ППР цеви. Вентили се уграђују на местима како је то приказано на графичим прилозима на местима. У цени је урачунат сав рад, материјал и везивни материјал, као и транспорт Обрачун по комаду						
	ø 15 мм	КОМ	10				
	ø 20 мм	КОМ	1				
МОНТАЖНИ РАДОВИ:							
4.2. ОСТАЛИ РАДОВИ							
4.2.1.	ИСПИТИВАЊЕ Испитивање исправности положене водоводне мреже под притиском од 10 бара. Испитивање инсталације извести предма упутствима из главног пројекта. Испитивање обавити у присуству надзорног органа и сачинити записник који ће служити као документација приликом техничког пријема објекта. Обрачун по м1 испитане инсталације.						
		м ¹	18,80				
4.2.2.	ИСПИРАЊЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈА Дезинфекција и испирање цевовода према упутствима надлежне комуналне организације и упутствима надзорног органа. Присуство надзорног органа је обавезно. Обрачун по м1 испране инсталације.						
		м ¹	18,80				
4.2.3.	ХЕМИЈСКО БАКТЕРИОЛОШКА АНАЛИЗА ВОДЕ Узимање узорка воде ради						

	лабораторијског испитивања, хемијска и бактериолошка анализа пре техничког пријема објекта Обрачун паушално.							
		паушално	1,00					
ОСТАЛИ РАДОВИ :								
УНУТРАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА :								

<i>Р.б.</i>	<i>Опис радова</i>	<i>Јм.</i>	<i>Количина</i>	<i>Јед. цена без ПДВ</i>	<i>Јед. цена са ПДВ</i>	<i>Укупно без ПДВ</i>	<i>Укупно са ПДВ</i>
5. УНУТРАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ							
5.1. МОНТАЖНИ РАДОВИ							
5.1.1.	КАНАЛИЗАЦИОНЕ ЦЕВИ Набавка, транспорт и монтажа канализационих цеви ПВЦ или ПП са свим потребним фазонским комадима и ревизионим елементима у шахтовима и на осталим погодним местима. На зидовима и плафонима се учвршћују обујмицама. Растојење између хоризонталних обујмица је мах цца 10 ДН и растојење између вертикалних обујмица мах 2 м. Јединичном ценом је обухваћен сав спојни и везни материјал, обујмице.Обрачун по м1 изведене инсталације						
	ø 50 мм	м ¹	10,40				
	ø 110 мм	м ¹	10,00				
5.1.2.	ВЕРТИКАЛНИ ПОДНИ СЛИВНИЦИ Набавка и монтажа подног сливника у техничкој просторији и у кадицама за купање паса и мачака. Сливници су вертикалним одводом са прикључком ДН50. Обрачун по комаду.						
		КОМ	5				

МОНТАЖНИ РАДОВИ :							
5.2. ОСТАЛИ РАДОВИ							
5.2.1.	ИСПИТИВАЊЕ ГРАВИТАЦИОНОГ ЦЕВОВОДА Испитивање исправности положене канализационе мреже под притиском од 2 мВс. Испитивање обавити у присуству надзорног органа и сачинити записник који ће служити као документација приликом техничког пријема објекта. Све евентуалне недостатке уклонити пре затрпавања ровова. Обрачун по м1 испитане инсталације. Коначни обрачун се врши према ставрно изведеним количинама.						
		м ¹	20,40				
5.2.2.	ИСПИРАЊЕ Испирање цевовода према упутстима надлежне комуналне организације и упутствима надзорног органа. Присуство надзорног органа је обавезно. Обрачун по м1 испране инсталације .						
		м ¹	20,40				
ОСТАЛИ РАДОВИ :							
УНУТРАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ :							

<i>Р.б.</i>	<i>Опис радова</i>	<i>Јм.</i>	<i>Количина</i>	<i>Јед. цена без ПДВ</i>	<i>Јед. цена са ПДВ</i>	<i>Укупно без ПДВ</i>	<i>Укупно са ПДВ</i>
6. САНИТАРИЈЕ							
6.1. УМИВАОНИЦИ							
6.1.1.	УМИВАОНИК 500 x 460. Набавка, испорука и монтажа конзолног умиваоника од керамике величине. У цену улази и сифон за лавабо. У јединичну цену је укључен сав рад и материја за монтажу. Обрачун по комаду.						
		КОМ	1				
УМИВАОНИЦИ :							

6.2. СУДОПЕР							
6.2.1.	СУДОПЕР. Набавка, испорука и монтажа судопера са два корита. У цену улази и сифон за судопер. У јединичну цену је укључен сав рад и материја за монтажу. Обрачун по комаду.						
		КОМ	1				
СУДОПЕР :							
6.3. ЕЛЕКТРИЧНИ БОЈЛЕРИ							
6.3.1.	БОЈЛЕРИ 10 Л Набавка, испорука и монтажа подградног електричног бојлера под притиском запремине 10 литара, за доњу монтажу, за стојеће батерије и угаоног вентила. произвођача Горење тип ГТ10У или неки други који одобри пројектант унутрашњег уређења. Ценом обухваћен и материјал за монтажу. Обрачун по комаду.						
		КОМ	1				
6.3.2.	БОЈЛЕРИ 50 Л Набавка, испорука и монтажа подног електричног бојлера запремине 50 литара, за вертикалну монтажу произвођача електрични .Ценом обухваћен и материјал за монтажу. Обрачун по комаду.						
		КОМ	2				
ЕЛЕКТРИЧНИ БОЈЛЕРИ :							
6.4. САНИТАРНЕ АРМАТУРЕ							
6.4.1.	БАТЕРИЈЕ ЗА СУДОПЕР Набавка, испорука и монтажа једноручне батерије за СУДОПЕР за топлу и хладну воду. Ценом обухваћен и материјал за монтажу. Обрачун по комаду.						
		КОМ	1				
6.4.2.	БАТЕРИЈЕ ЗА КАДУ ТОПЛУ И ХЛАДНИ ВОДУ Набавка, испорука и монтажа једноручна батерија за топлу и хладну воду за каду са						

	ручним тушем. Ценом обухваћен и материјал за монтажу. Обрачун по комаду.						
		ком	1				
САНИТАРНЕ АРМАТУРЕ :							
САНИТАРИЈЕ :							

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ ПОС2

Број	Врста рада	Укупна цена без ПДВ	Укупна цена са ПДВ
1	ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ		
1.1.	РЕЗЕРВОАР :		
1.2.	ПРИКЉУЧЕЊЕ НА РЕЗЕРВОАР :		
2	2. СЕПТИЧКА ЈАМА И ШАХТ ЗА РЕЗЕРВОАР		
2.1.	ПРЕТХОДНИ ПРИПРЕМНИ РАДОВИ :		
2.2.	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:		
2.3.	БЕТОНСКИ РАДОВИ:		
2.4.	МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ :		
3.	СПОЉАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ		
3.1.	ПРЕТХОДНИ ПРИПРЕМНИ РАДОВИ СПОЉНА КАНАЛИЗАЦИЈА :		
3.2.	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ СПОЉНАКАНАЛИЗАЦИЈА :		
3.3.	ТЕСАРСКИ РАДОВИ :		
3.4.	РЕВИЗИОНИ ШАХТОВИ :		
3.5.	МОНТАЖНИ РАДОВИ :		
3.8.	ОСТАЛИ РАДОВИ :		
4.	УНУТРАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА		
4.1.	МОНТАЖНИ РАДОВИ :		
4.2.	ОСТАЛИ РАДОВИ :		
5.	УНУТРАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ		
5.1.	МОНТАЖНИ РАДОВИ :		
5.2.	ОСТАЛИ РАДОВИ :		
6.	САНИТАРИЈЕ		
6.1.	УМИВАОНИЦИ :		
6.2.	СУДОПЕР :		
6.3.	ЕЛЕКТРИЧНИ БОЈЛЕРИ :		
6.4.	САНИТАРНЕ АРМАТУРЕ :		
УКУПНО			

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ

ПОС1

4.1.1.1. Спољне инсталације

<i>Р.б.</i>	<i>Опис радова</i>	<i>Јм.</i>	<i>Количина</i>	<i>Јед. цена без ПДВ</i>	<i>Јед. цена са ПДВ</i>	<i>Укупно без ПДВ</i>	<i>Укупно са ПДВ</i>
1.001	Исколчење трасе и ископ рова 0,5x1,1м за ен.каблове и цеви (за напојне каблове за разводне ормане). Тачка обухвата све грађевинске радове и евентуално сечење асфалта, разбијање и подбушивање бетонских површина, полагање крутих ПВЦ цеви, са накнадним затрпавањем (заједно са евентуалном испоруком песка за израду постелице) и довођењем у првобитно стање. Комплет са геодетским снимањем трасе.	м	65,00				
1.002	Испорука и полагање пластичних штитника.	м	65,00				
1.003	Испорука и полагање сигналне траке.	м	65,00				
	НАПОЈНИ КАБЛОВИ И ЦЕВИ						
1.004	Испорука и полагање термопластичних Пештан гибљивих и крутих (винидури) цеви:						
	- гибљива, ребраста, двослојна цев ХДПЕ Ø110мм;	м	45,00				
	- гибљива, ребраста, двослојна цев ХДПЕ Ø75мм;	м	25,00				
1.005	Испорука материјала и израда прикључака за разводне ормане каблом типа ПП00-У 5x6мм² . Проводник се полаже делом по зиду, и делом у земљу увучен у гибљиву цев:						
	- од пост. РО-1 до новог РО-2 (превез);	м	5,00				
	- од РО-2 до РО-3;	м	60,00				
	Комплет рад и материјал са обрадом крајева и монтажом и пресовањем папучица.	Компл.	1,0				

1.006	Испорука материјала и израда прикључака за разводне ормане каблом типа ПП00-У 5x4мм2 . Проводник се полаже делом по зиду, и делом у земљу увучен у гибљиву цев:						
	- од РО-3 до РО-4;	м	30,00				
	Комплет рад и материјал са обрадом крајева и монтажом и пресовањем папучица.	Компл.	1,0				
ОПШТЕ							
1.007	Евентуално непредвидиви радови и материјал, у договору са надзорним органом и Инвеститором.	Пауш.					
1.008	Ситан неспецифицирани рад и материјал.	Пауш.					
1.009	Испитивање својстава комплетне електричне инсталације (НН прикључног кабловског вода – мерење отпора изолације, непрекидности, отпора уземљења и сл.) о чему се издаје оверен извештај од стране овлашћене организације.	Пауш.					
УКУПНО – Спољне инсталације							

4.1.1.2. Громобранска инсталација (спољашња и унутрашња) - Објекат 1 - Бокс за псе

<i>Р.б.</i>	<i>Опис радова</i>	<i>Јм.</i>	<i>Количина</i>	<i>Јед. цена без ПДВ</i>	<i>Јед. цена са ПДВ</i>	<i>Укупно без ПДВ</i>	<i>Укупно са ПДВ</i>
7.001	Испорука материјала и полагање у бетонски темељ објекта челично поцинковане траке ФеЗн 25x4мм која се вари за бетонско гвожђе на сваких 3-4м а варна места се заштићују фарбањем антикорозивном бојом. Обрачун се врши по дужном метру. Коначан обрачун се врши према стварно изведеним количинама.	м	250,00				
7.002	Испорука материјала и израда извода из темељног уземљивача:						

	- извод траком ФеЗн 25х4мм, просечне дужине 4м за израду мерних спојева за громобранско уземљење;	Компл.	2,00				
	- извод траком ФеЗн 25х4мм, просечне дужине 2м, за уземљење олучне вертикале;	Компл.	6,00				
	- извод траком ФеЗн 25х4мм, просечне дужине 10м, за уземљење разводних ормана.	Компл.	2,00				
	Коначан обрачун се врши према стварно изведеним количинама.						
7.003	Испорука и полагање траке Фе/Зн 20х3мм по фасади испод малтера.	м	30				
7.004	Испорука и монтажа следећих помоћних везних елемената и израда спојева:						
	- укрсни комад СРПС Н.Б4.936;	Ком.	250,00				
	- спој траке са челичним стубом и/или металном конструкцијом – варењем;	Ком.	150,00				
	- олучни контактни елемент СРПС Н.Б4.908	Ком.	6,00				
	- галванска веза металних маса са вијком и навртком;	Ком.	100,00				
	Комплет рад и материјал. Коначан обрачун се врши према стварно изведеним количинама.						
7.005	Ситни неспецифицирани рад и материјал. Коначан обрачун се врши према стварно изведеним количинама.	пауш.	1,00				
7.006	Испитивање својстава комплетне громобранске инсталације од стране овлашћене организације о чему се издаје оверен извештај од стране овлашћене организације.	пауш.	1,00				
УКУПНО - ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА – ОБЈЕКАТ 1							

4.1.1.3. Громобранска инсталација (спољашња и унутрашња) - Објекат 2 - Дупли бокс за псе

<i>Р.б.</i>	<i>Опис радова</i>	<i>Јм.</i>	<i>Количина</i>	<i>Јед. цена без ПДВ</i>	<i>Јед. цена са ПДВ</i>	<i>Укупно без ПДВ</i>	<i>Укупно са ПДВ</i>
8.001	Испорука материјала и полагање у бетонски темељ објекта челично поцинковане траке ФеЗн 25х4мм која се вари за бетонско гвожђе на сваких 3-4м а варна места се заштићују фарбањем антикорозивном бојом. Обрачун се врши по дужном метру. Коначан обрачун се врши према стварно изведеним количинама.	м	350,00				
8.002	Испорука материјала и израда извода из темељног уземљивача:						
	- извод траком ФеЗн 25х4мм, просечне дужине 4м за израду мерних спојева за громобранско уземљење;	Компл.	2,00				
	- извод траком ФеЗн 25х4мм, просечне дужине 2м, за уземљење олучне вертикале;	Компл.	12,00				
	Коначан обрачун се врши према стварно изведеним количинама.						
8.003	Испорука и полагање траке Фе/Зн 20х3мм по фасади испод малтера.	м	30				
8.004	Испорука и монтажа следећих помоћних везних елемената и израда спојева:						
	- укрсни комад СРПС Н.Б4.936;	Ком.	500,00				
	- спој траке са челичним стубом и/или металном конструкцијом – варењем;	Ком.	250,00				
	- олучни контактни елемент СРПС Н.Б4.908	Ком.	12,00				
	- галванска веза металних маса са вијком и навртком;	Ком.	200,00				

	Комплет рад и материјал. Коначан обрачун се врши према стварно изведеним количинама.							
8.005	Ситни неспецифицирани рад и материјал. Коначан обрачун се врши према стварно изведеним количинама.	пауш.	1,00					
8.006	Испитивање својстава комплетне громобранске инсталације од стране овлашћене организације о чему се издаје оверен извештај од стране овлашћене организације.	пауш.	1,00					
УКУПНО - ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА – ОБЈЕКАТ 2								

4.1.1.4. Громобранска инсталација (спољашња и унутрашња) - Објекат 3 - Простор за смештај мачака

<i>Р.б.</i>	<i>Опис радова</i>	<i>Јм.</i>	<i>Количина</i>	<i>Јед. цена без ПДВ</i>	<i>Јед. цена са ПДВ</i>	<i>Укупно без ПДВ</i>	<i>Укупно са ПДВ</i>
9.001	Испорука материјала и полагање у бетонски темељ објекта челично поцинковане траке ФеЗн 25х4мм која се вари за бетонско гвожђе на сваких 3-4м а варна места се заштићују фарбањем антикорозивном бојом. Обрачун се врши по дужном метру. Коначан обрачун се врши према стварно изведеним количинама.	м	80,00				
9.002	Испорука материјала и израда извода из темељног уземљивача:						
	- извод траком ФеЗн 25х4мм, просечне дужине 4м за израду мерних спојева за громобранско уземљење;	Компл.	2,00				
	- извод траком ФеЗн 25х4мм, просечне дужине 2м, за уземљење олучне вертикале;	Компл.	2,00				
	Коначан обрачун се врши према стварно изведеним количинама.						

9.003	Испорука и полагање траке Фе/Зн 20x3мм по фасади испод малтера.	м	30				
9.004	Испорука и монтажа следећих помоћних везних елемената и израда спојева:						
	- укрсни комад СРПС Н.Б4.936;	Ком.	100,00				
	- спој траке са челичним стубом и/или металном конструкцијом – варењем;	Ком.	50,00				
	- олучни контактни елемент СРПС Н.Б4.908	Ком.	2,00				
	- галванска веза металних маса са вијком и навртком;	Ком.	40,00				
	Комплет рад и материјал. Коначан обрачун се врши према стварно изведеним количинама.						
9.005	Ситни неспецифицирани рад и материјал. Коначан обрачун се врши према стварно изведеним количинама.	пауш.	1,00				
9.006	Испитивање својстава комплетне громобранске инсталације од стране овлашћене организације о чему се издаје оверен извештај од стране овлашћене организације.	пауш.	1,00				
УКУПНО - ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА – ОБЈЕКАТ 3							

4.1.1.5. Громобранска инсталација (спољашња и унутрашња) - Објекат 4 - Простор за изолацију мачака

<i>Р.б.</i>	<i>Опис радова</i>	<i>Јм.</i>	<i>Количина</i>	<i>Јед. цена без ПДВ</i>	<i>Јед. цена са ПДВ</i>	<i>Укупно без ПДВ</i>	<i>Укупно са ПДВ</i>
-------------	--------------------	------------	-----------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------

10.001	Испорука материјала и полагање у бетонски темељ објекта челично поцинковане траке ФеЗн 25x4мм која се вари за бетонско гвожђе на сваких 3-4м а варна места се заштићују фарбањем антикорозивном бојом. Обрачун се врши по дужном метру. Коначан обрачун се врши према стварно изведеним количинама.	м	50,00				
10.002	Испорука материјала и израда извода из темељног уземљивача:						
	- извод траком ФеЗн 25x4мм, просечне дужине 4м за израду мерних спојева за громобранско уземљење;	Компл.	3,00				
	- извод траком ФеЗн 25x4мм, просечне дужине 2м, за уземљење олучне вертикале;	Компл.	1,00				
	Коначан обрачун се врши према стварно изведеним количинама.						
10.003	Испорука и полагање траке Фе/Зн 20x3мм по фасади испод малтера.	м	15				
10.004	Испорука и монтажа следећих помоћних везних елемената и израда спојева:						
	- укрсни комад СРПС Н.Б4.936;	Ком.	50,00				
	- спој траке са челичним стубом и/или металном конструкцијом – варењем;	Ком.	50,00				
	- олучни контактни елемент СРПС Н.Б4.908	Ком.	3,00				
	- галванска веза металних маса са вијком и навртком;	Ком.	40,00				
	Комплет рад и материјал. Коначан обрачун се врши према стварно изведеним количинама.						
10.005	Ситни неспецифицирани рад и материјал. Коначан обрачун се врши према стварно изведеним количинама.	пауш.	1,00				

10.006	Испитивање својстава комплетне громобранске инсталације од стране овлашћене организације о чему се издаје оверен извештај од стране овлашћене организације.	пауш.	1,00				
УКУПНО - ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА – ОБЈЕКАТ 4							

4.1.1.6. Громобранска инсталација (спољашња и унутрашња) - Објекат 5 - Средства за дезинфекцију и опрема

<i>Р.б.</i>	<i>Опис радова</i>	<i>Јм.</i>	<i>Количина</i>	<i>Јед. цена без ПДВ</i>	<i>Јед. цена са ПДВ</i>	<i>Укупно без ПДВ</i>	<i>Укупно са ПДВ</i>
11.001	Испорука материјала и полагање у бетонски темељ објекта челично поцинковане траке ФеЗн 25х4мм која се вари за бетонско гвожђе на сваких 3-4м а варна места се заштићују фарбањем антикорозивном бојом. Обрачун се врши по дужном метру. Коначан обрачун се врши према стварно изведеним количинама.	м	40,00				
11.002	Испорука материјала и израда извода из темељног уземљивача:						
	- извод траком ФеЗн 25х4мм, просечне дужине 4м за израду мерних спојева за громобранско уземљење;	Компл.	2,00				
	- извод траком ФеЗн 25х4мм, просечне дужине 2м, за уземљење олучне вертикале;	Компл.	1,00				
	- извод траком ФеЗн 25х4мм, просечне дужине 10м, за уземљење разводних ормана.	Компл.	1,00				
	Коначан обрачун се врши према стварно изведеним количинама.						
11.003	Испорука и полагање траке Фе/Зн 20х3мм по фасади испод малтера.	м	40				
11.004	Испорука и монтажа следећих помоћних везних елемената и израда спојева:						

	- укрсни комад СРПС Н.Б4.936;	Ком.	40,00				
	- спој траке са металном конструкцијом – варењем;	Ком.	20,00				
	- олучни контактни елемент СРПС Н.Б4.908	Ком.	1,00				
	- галванска веза металних маса вијком и матицом са зупчастом подлошком;	Ком.	20,00				
	- галвански спој вијком и навртком са зупчастом подлошком, комплетно са проводником П-У 6-16мм ² дужине 0,5м, са стопицама и сл.;	Компл.	40,00				
	Комплет рад и материјал. Коначан обрачун се врши према стварно изведеним количинама.						
11.005	Ситни неспецифицирани рад и материјал. Коначан обрачун се врши према стварно изведеним количинама.	пауш.	1,00				
11.006	Испитивање својстава комплетне громобранске инсталације од стране овлашћене организације о чему се издаје оверен извештај од стране овлашћене организације.	пауш.	1,00				
УКУПНО - ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА – ОБЈЕКАТ 5							

4.1.1.7. Громобранска инсталација (спољашња и унутрашња) - Објекат 6 – Простор за купање животиња

<i>Р.б.</i>	<i>Опис радова</i>	<i>Јм.</i>	<i>Количина</i>	<i>Јед. цена без ПДВ</i>	<i>Јед. цена са ПДВ</i>	<i>Укупно без ПДВ</i>	<i>Укупно са ПДВ</i>
-------------	--------------------	------------	-----------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------

12.001	Испорука материјала и полагање у бетонски темељ објекта челично поцинковане траке ФеЗн 25x4мм која се вари за бетонско гвожђе на сваких 3-4м а варна места се заштићују фарбањем антикорозивном бојом. Обрачун се врши по дужном метру. Коначан обрачун се врши према стварно изведеним количинама.	м	50,00				
12.002	Испорука материјала и израда извода из темељног уземљивача:						
	- извод траком ФеЗн 25x4мм, просечне дужине 4м за израду мерних спојева за громобранско уземљење;	Компл.	2,00				
	- извод траком ФеЗн 25x4мм, просечне дужине 2м, за уземљење олучне вертикале;	Компл.	1,00				
	Коначан обрачун се врши према стварно изведеним количинама.						
12.003	Испорука и полагање траке Фе/Зн 20x3мм по фасади испод малтера.	м	40				
12.004	Испорука и монтажа следећих помоћних везних елемената и израда спојева:						
	- укрсни комад СРПС Н.Б4.936;	Ком.	40,00				
	- спој траке са металном конструкцијом – варењем;	Ком.	20,00				
	- олучни контактни елемент СРПС Н.Б4.908	Ком.	1,00				
	- галванска веза металних маса вијком и матицом са зупчастом подлошком;	Ком.	20,00				
	- галвански спој вијком и навртком са зупчастом подлошком, комплетно са проводником П-У 6-16мм ² дужине 0,5м, са стопицама и сл.;	Компл.	40,00				
	Комплет рад и материјал. Коначан обрачун се врши према стварно изведеним количинама.						

12.005	Ситни неспецифицирани рад и материјал. Коначан обрачун се врши према стварно изведеним количинама.	пауш.	1,00				
12.006	Испитивање својстава комплетне громобранске инсталације од стране овлашћене организације о чему се издаје оверен извештај од стране овлашћене организације.	пауш.	1,00				
УКУПНО - ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА – ОБЈЕКАТ 6							

4.1.1.8. Громобранска инсталација (спољашња и унутрашња) - Објекат 7 – Простор за припрему хране

<i>Р.б.</i>	<i>Опис радова</i>	<i>Јм.</i>	<i>Коли- чина</i>	<i>Јед. цена без ПДВ</i>	<i>Јед. цена са ПДВ</i>	<i>Укупно без ПДВ</i>	<i>Укупно са ПДВ</i>
13.001	Испорука материјала и полагање у бетонски темељ објекта челично поцинковане траке ФеЗн 25x4мм која се вари за бетонско гвожђе на сваких 3-4м а варна места се заштићују фарбањем антикорозивном бојом. Обрачун се врши по дужном метру. Коначан обрачун се врши према стварно изведеним количинама.	м	60,00				
13.002	Испорука материјала и израда извода из темељног уземљивача:						
	- извод траком ФеЗн 25x4мм, просечне дужине 4м за израду мерних спојева за громобранско уземљење;	Компл.	2,00				
	- извод траком ФеЗн 25x4мм, просечне дужине 2м, за уземљење олучне вертикале;	Компл.	1,00				
	- извод траком ФеЗн 25x4мм, просечне дужине 10м, за уземљење разводних ормана.	Компл.	1,00				
	Коначан обрачун се врши према стварно изведеним количинама.						

13.003	Испорука и полагање траке Фе/Зн 20x3мм по фасади испод малтера.	м	40					
13.004	Испорука и монтажа следећих помоћних везних елемената и израда спојева:							
	- укрсни комад СРПС Н.Б4.936;	Ком.	40,00					
	- спој траке са металном конструкцијом – варењем;	Ком.	20,00					
	- олучни контактни елемент СРПС Н.Б4.908	Ком.	1,00					
	- галванска веза металних маса вијком и матицом са зупчастом подлошком;	Ком.	20,00					
	- галвански спој вијком и навртком са зупчастом подлошком, комплетно са проводником П-У 6-16мм ² дужине 0,5м, са стопицама и сл.;	Компл.	40,00					
	Комплет рад и материјал. Коначан обрачун се врши према стварно изведеним количинама.							
13.005	Ситни неспецифицирани рад и материјал. Коначан обрачун се врши према стварно изведеним количинама.	пауш.	1,00					
13.006	Испитивање својстава комплетне громобранске инсталације од стране овлашћене организације о чему се издаје оверен извештај од стране овлашћене организације.	пауш.	1,00					
УКУПНО - ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА – ОБЈЕКАТ 7								

4.1.1.9. Громобранска инсталација (спољашња и унутрашња) - Објекат 8 - Простор за изолацију паса

<i>Р.б.</i>	<i>Опис радова</i>	<i>Јм.</i>	<i>Количина</i>	<i>Јед. цена без ПДВ</i>	<i>Јед. цена са ПДВ</i>	<i>Укупно без ПДВ</i>	<i>Укупно са ПДВ</i>
14.001	Испорука материјала и полагање у бетонски темељ објекта челично поцинковане траке ФеЗн 25x4мм која се вари за	м	100,00				

	бетонско гвожђе на сваких 3-4м а варна места се заштићују фарбањем антикорозивном бојом. Обрачун се врши по дужном метру. Коначан обрачун се врши према стварно изведеним количинама.						
14.002	Испорука материјала и израда извода из темељног уземљивача:						
	- извод траком ФеЗн 25x4мм, просечне дужине 4м за израду мерних спојева за громобранско уземљење;	Компл.	3,00				
	- извод траком ФеЗн 25x4мм, просечне дужине 2м, за уземљење олучне вертикале;	Компл.	4,00				
	Коначан обрачун се врши према стварно изведеним количинама.						
14.003	Испорука и полагање траке Фе/Зн 20x3мм по фасади испод малтера.	м	30				
14.004	Испорука и монтажа следећих помоћних везних елемената и израда спојева:						
	- укрсни комад СРПС Н.Б4.936;	Ком.	300,00				
	- спој траке са челичним стубом и/или металном конструкцијом – варењем;	Ком.	150,00				
	- олучни контактни елемент СРПС Н.Б4.908	Ком.	4,00				
	- галванска веза металних маса са вијком и навртком;	Ком.	130,00				
	Комплет рад и материјал. Коначан обрачун се врши према стварно изведеним количинама.						
14.005	Ситни неспецифицирани рад и материјал. Коначан обрачун се врши према стварно изведеним количинама.	пауш.	1,00				
14.006	Испитивање својстава комплетне громобранске инсталације од стране овлашћене организације о чему се издаје оверен извештај од стране	пауш.	1,00				

	овлашћене организације.					
УКУПНО - ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА - ОБЈЕКАТ 8						

4.1.1.10. Рекапитулација – ПОС1

Р.Бр.	Опис позиције:	Укупно без ПДВ (дин)	Укупно са ПДВ (дин)
	ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ		
4.1.1.1.	Спољне инсталације		
	ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА (спољашња и унутрашња)		
4.1.1.2.	Објекат 1 – Бокс за псе		
4.1.1.3.	Објекат 2 – Дупли бокс за псе		
4.1.1.4.	Објекат 3 – Простор за смештај мачака		
4.1.1.5.	Објекат 4 – Простор за изолацију мачака		
4.1.1.6.	Објекат 5 – Средства за дезинфекцију и опрема		
4.1.1.7.	Објекат 6 – Простор за купање животиња		
4.1.1.8.	Објекат 7 – Простор за припрему хране		
4.1.1.9.	Објекат 8 – Простор за изолацију паса		
	УКУПНО		

ПОС2

4.1.2.1. Разводни ормани

Р.б.	Опис радова	Јм.	Количина	Јед. цена без ПДВ	Јед. цена са ПДВ	Укупно без ПДВ	Укупно са ПДВ
2.001	Испорука и монтажа новог разводног ормана РО-2 . Орман се састоји од:						
	- орман типске фабричке израде, за монтажу у/на зид, од ојачаног полиестера, са вратима и бравом, ИП55 изведбе, дим. ВxШxД 500x500x200мм;	Компл.	1,00				
	- аутоматски осигурач (прекидач) тип Ц60Н 25А; трополни ЗП; од 25А; Ц крива; бкА; или сл.	Ком.	1,00				
	- ситан везни рад и материјал.	Пауш.	1,00				
	Комплет рад и материјал.	Компл.	1,00				
2.002	Испорука и монтажа новог разводног ормана РО-3 . Орман се састоји од:						

	- орман типске фабричке израде, за монтажу у/на зид, од ојачаног полиестера, са вратима и бравом, ИП55 изведбе, дим. ВxШxД 800x800x250мм	Компл.	1,00				
	- гребенаста склопка 4Г-32-10У (0-1); трополна 3П ; 32А;	Ком.	1,00				
	- гребенаста склопка 4Г-16-10У (0-1); трополна 3П ; 16А;	Ком.	3,00				
	- одводници пренапона В 20 Ц/3+НПЕ, ОБО Беттерманн или сл.;	Компл.	1,00				
	- ИД струјна заштитна склопка (ЗУДС); 4П; 415В АЦ; ЕФИ-4 40А / 30мА, ЕТИ;	Ком.	1,00				
	- аутоматски осигурач (прекидач) тип Ц60Н 20А; трополни 3П; од 20А; Ц крива; бкА; или сл.	Ком.	2,00				
	- аутоматски осигурач (прекидач) тип Ц60Н 4-16А; једнополни 1П И трополни 3П; од 4А до 16А; Б крива; бкА; или сл.	Ком.	30,00				
	- ситан везни рад и материјал (пертинакс плоче дебљине 5мм, заштитне маске, таблица са натписом "ОПАСНО ПО ЖИВОТ", натписне плочице, ДИН (еуро) шине, пластичне каналице за каблове, редне стезаљке, стезаљке за уземљење, помоћне Цу сабирнице).	Пауш.	1,00				
	- грађевинско молерски радови (неопходни за усклађивање изгледа ормана са ентеријером).	Пауш.	1,00				
	Комплет рад и материјал (ОРМАН + ОПРЕМА, са атестом).	Компл.	1,00				
2.003	Испорука и монтажа разводног ормана РО -3.1 / -4. Орман се састоји од:						

	- орман типске фабричке израде, за монтажу у/на зид, од ојачаног полиестера, са вратима и бравом, ИП55 изведбе, дим. ВxШxД 600x400x200мм	Компл.	1,00				
	- ИД струјна заштитна склопка (ЗУДС); 4П; 415В АЦ; ЕФИ-4 40А / 30мА, ЕТИ;	Ком.	1,00				
	- аутоматски осигурач (прекидач) тип Ц60Н 4-16А; једнополни 1П; од 4А до 16А; Б крива; бкА; или сл.	Ком.	13,00				
	- ситан везни рад и материјал (пертинакс плоче дебљине 5мм, заштитне маске, таблица са натписом "ОПАСНО ПО ЖИВОТ", натписне плочице, ДИН (еуро) шине, пластичне каналице за каблове, редне стезаљке, стезаљке за уземљење, помоћне Цу сабирнице).	Пауш.	1,00				
	- грађевинско молерски радови (неопходни за усклађивање изгледа ормана са ентеријером).	Пауш.	1,00				
	Комплет рад и материјал (ОРМАН + ОПРЕМА, са атестом).	Компл.	2,00				
УКУПНО - РАЗВОДНИ ОРМАНИ							

4.1.2.2. Носачи каблова, кабловске каналице и цеви

<i>Р.б.</i>	<i>Опис радова</i>	<i>Јм.</i>	<i>Коли-чина</i>	<i>Јед. цена без ПДВ</i>	<i>Јед. цена са ПДВ</i>	<i>Укупно без ПДВ</i>	<i>Укупно са ПДВ</i>
3.001	Набавка, испорука и монтажа носача каблова следећих типова и димензија:						

	- ПНК 50 - Перфорирани носач каблова типа ПНК 50/50 (дим ш х в 50x50мм) комплетно са пратећом опремом: фабрички челични носачи регала са челичним типлама, анкерима и вијцима-навојним шипкама М10 и сл., на сваких 1м, пластичне везице за причвршћење проводника, спојнице, колена (кривине) и сл. – "Елвод" или сл. Обрачун се врши по дужном метру; Коначан обрачун се врши према стварно изведеним количинама. (у овој позицији су предвиђени и регали за монтажу светиљки у производном погону на висини х=3,7м)	м	20,00				
	- Неопходни машински и браварски рад и материјал за качење и вешање кабловских регала (челична навојна шипка Ø10мм, навртке, подлошке, плоснати челични профили, челичне типле-анкери и сл.). Носачи се монтирају на сваких 1 – 1,5м. Комплет рад и материјал. Коначан обрачун се врши према стварно изведеним количинама.	Компл.	1,00				
3.002	Испорука и монтажа ПВЦ безхалогених ПКЛ каналица са поклопцем:						
	- ПВЦ ПКЛ 40x25мм, 25x25мм; Обрачун се врши по дужном метру;	м	30,00				
	- ПВЦ ПКЛ 25x16мм, 16x16мм; Обрачун се врши по дужном метру;	м	100,00				
	Коначан обрачун се врши према стварно изведеним количинама.						
3.003	Испорука и полагање инсталационих цеви у бетонски под са потребним елементима за скретање (коленима):						

	- гибљива, ребраста, двослојна цев ХДПЕ Ø36-50мм;	м	50,00				
	- гибљива, ребраста, двослојна цев ХДПЕ Ø16-23мм;	м	100,00				
	Коначан обрачун се врши према стварно изведеним количинама.						
3.004	Ископчење трасе и ископ рова 0,4x1м за ен.каблове. Тачка обухвата све грађевинске радове и евентуално сечење асфалта, разбијање и подбушивање бетонских површина, полагање крутих ПВЦ цеви, са накнадним затрпавањем (заједно са евентуалном испоруком песка за израду постељице) и довођењем у првобитно стање. Комплет са геодетским снимањем трасе.	м	75,00				
	НАПОМЕНА: 1. Цеви се полагају у бетонски под (пре извођења грађевинских радова). На лицу места утврдити потребу за извођењем позиције 3.004 (ископ рова).						
УКУПНО - НОСАЧИ КАБЛОВА, КАБЛОВСКЕ КАНАЛИЦЕ И ЦЕВИ							

4.1.2.3. Електроинсталациони каблови

<i>Р.б.</i>	<i>Опис радова</i>	<i>Јм.</i>	<i>Количина</i>	<i>Јед. цена без ПДВ</i>	<i>Јед. цена са ПДВ</i>	<i>Укупно без ПДВ</i>	<i>Укупно са ПДВ</i>
4.001	Испорука материјала и израда прикључка за сигурносно осветљење, кабловима типа ПП00-У 3x1,5мм² . Проводници се полагају по зиду испод малтера. Просечна дужина кабла је 7м . Комплет рад и материјал. Обрачун се врши по комплекту. Коначан обрачун се врши према стварно изведеним количинама.	Компл	3,00				

4.002	Испорука материјала и израда прикључка за осветљење и монофазне прикључнице и прикључке кабловима типа ПП00-У 3x2,5мм2 . Проводници се полажу по зиду испод малтера. Просечна дужина кабла је 15м . Комплет рад и материјал. Обрачун се врши по комплету. Коначан обрачун се врши према стварно изведеним количинама.	Компл.	9,00				
4.003	Испорука материјала и израда прикључка за трофазне прикључнице и прикључке кабловима типа ПП00-У 5x2,5мм2 . Проводници се полажу по зиду испод малтера. Просечна дужина кабла је 10м . Комплет рад и материјал. Обрачун се врши по комплету. Коначан обрачун се врши према стварно изведеним количинама.	Компл.	1,00				
4.004	Испорука материјала и израда прикључка за осветљење боксова кабловима типа ПП00-У 3x2,5мм2 . Проводници се полажу делом по зиду испод малтера, делом у ПНК каналицама и делом у земљи (бетонском поду) у цеви. Просечна дужина кабла је 30м . Комплет рад и материјал. Обрачун се врши по комплету. Коначан обрачун се врши према стварно изведеним количинама.	Компл.	4,00				

4.005	Испорука материјала и израда прикључка за осветљење боксова кабловима типа ПП00-У 5x2,5мм² . Проводници се полажу делом по зиду испод малтера, делом у ПНК каналицама и делом у земљи (бетонском поду) у цеви. Просечна дужина кабла је 25м . Комплет рад и материјал. Обрачун се врши по комплекту. Коначан обрачун се врши према стварно изведеним количинама.	Компл.	16,00					
	НАПОМЕНА: 1. Коначан обрачун се врши према стварно изведеним количинама.							
4.007	Испитивање својстава електричне инсталације (мерење отпора уземљења, отпора изолације каблова, повезаности металних маса и непрекидност водова и сл.) од стране овлашћене акредитоване организације о чему се издаје оверен извештај од стране овлашћене акредитоване организације.	пауш.	1,00					
4.008	Евентуално непредвидиви радови који могу проистећи код бушења и пробијања зидова за пролаз водова и канала. Ови радови се обрачунавају на основу стварних потреба уз увид Инвеститора. Комплет рад и материјал.	пауш.	1,00					
УКУПНО - ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОНИ КАБЛОВИ								

4.1.2.4. Расветна тела

<i>Р.б.</i>	<i>Опис радова</i>	<i>Јм.</i>	<i>Коли- чина</i>	<i>Јед. цена без ПДВ</i>	<i>Јед. цена са ПДВ</i>	<i>Укупно без ПДВ</i>	<i>Укупно са ПДВ</i>
	СВЕТИЛЈКЕ (РАСВЕТНА ТЕЛА) ЗА СИГУРНОСНО ОСВЕТЛЈЕНЈЕ						
5.001	Испорука и монтажа расветних тела за сигурносно осветљење (са свим потребним носачима, сијалицама, предспојним уређајима, пригушницама и сл.):						
	- противпанична (антипаник) светиљка, флуоресцентна лампа 8W (100лм), аутономије рада 1х, ИП65, класа ИИ, тип <i>Луха</i> , произвођача "Сцхнеидер Елецтриц" или сл.,	Компл.	3,00				
	Комплет рад и материјал са монтажом и увезивањем. Обрачун се врши по комплекту. Коначан обрачун се врши према стварно изведеним количинама.						
	СВЕТИЛЈКЕ (РАСВЕТНА ТЕЛА) ЗА УНУТРАШЊЕ И СПОЛЈАШЊЕ ОСВЕТЛЈЕЊЕ						
5.002	Испорука и монтажа расветних тела за опште осветљење (са свим потребним носачима, сијалицама, предспојним уређајима, пригушницама и сл.):						
	- Надградна флуоресцентна светиљка типа, ИП65, 2x58W (тачан тип по избору Инвеститора)	Компл.	3,00				
	- надградна светиљка (плафоњера) са компакт флуо сијалицом, ИП55, (тачан тип по избору Инвеститора)	Компл.	4,00				

	- зидна светиљка са компакт флуо сијалицом, ИП55, (тачан тип по избору Инвеститора) - светиљка се монтира на зид или на конзолу израђене од ФеЗн цеви 2"х3м; комплетно са потребним браварским радовима и материјалом неопходним за монтажу на стуб.	Компл.	17,00				
5.003	Демонтажа постојећег стуба са монтажом на нову локацију И изградња бетонског темеља 450х450х900. Комплет рад и материјал са монтажом и увезивањем. Обрачун се врши по комплету. Коначан обрачун се врши према стварно изведеним количинама.	Ком.	4,00				

<i>Р.б.</i>	<i>Опис радова</i>	<i>Јм.</i>	<i>Количина</i>	<i>Јед. цена без ПДВ</i>	<i>Јед. цена са ПДВ</i>	<i>Укупно без ПДВ</i>	<i>Укупно са ПДВ</i>
	ОСТАЛО:						
5.004	Испитивање својстава електричне инсталације (мерење интензитета осветљености, отпора уземљења, отпора изолације каблова, повезаности металних маса и непрекидност водова и сл.) од стране овлашћене акредитоване организације о чему се издаје оверен извештај од стране овлашћене акредитоване организације.	пауш.	1,00				
5.005	Евентуално непредвидиви радови који могу проистећи код бушења и пробијања зидова за пролаз водова и канала. Ови радови се обрачунавају на основу стварних потреба уз увид Инвеститора (оштећење инсталација). Комплет рад и материјал.	пауш.	1,00				
УКУПНО - РАСВЕТНА ТЕЛА							

4.1.2.5. Електро опрема (галантерија)

<i>Р.б.</i>	<i>Опис радова</i>	<i>Јм.</i>	<i>Коли- чина</i>	<i>Јед. цена без ПДВ</i>	<i>Јед. цена са ПДВ</i>	<i>Укупно без ПДВ</i>	<i>Укупно са ПДВ</i>
6.001	Испорука и уградња/монтажа електро опреме произвођача "Алинг Цонел", или сл. – прикључнице и прекидачи. Комплет рад и материјал:						
	- Монофазна шуко прикључница 16А, 250В - "ОГ" ИП54, производног програма АРМОР, произвођача АЛИНГ ЦОНЕЛ;	Компл.	10,00				
	- Трофазна шуко прикључница 16А, 3x400В - "ОГ" ИП54, производног програма АРМОР, произвођача АЛИНГ ЦОНЕЛ;	Компл.	2,00				
	- прекидач (склопка) са индикацијом, за ел.бојлер 16А, 250В - "ОГ" ИП54, производног програма АРМОР, произвођача АЛИНГ ЦОНЕЛ;	Компл.	1,00				
	- обичан прекидач (склопка) за светло 10А, 250В - "ОГ" ИП54, производног програма АРМОР, произвођача АЛИНГ ЦОНЕЛ;	Компл.	5,00				
6.002	Ситни неспецифицирани рад и материјал. Коначан обрачун се врши према стварно изведеним количинама.	пауш.	1,00				
УКУПНО - ЕЛЕКТРО ОПРЕМА (ГАЛАНТЕРИЈА)							

4.1.2.6. Електрична инсталација- Грејни систем- Објекти 5, 6, 7

<i>Р.б.</i>	<i>Опис радова</i>	<i>Јм.</i>	<i>Коли- чина</i>	<i>Јед. цена без ПДВ</i>	<i>Јед. цена са ПДВ</i>	<i>Укупно без ПДВ</i>	<i>Укупно са ПДВ</i>
7.001	Испорука материјала и израда прикључка за електричне грејаче у зиду, безхалогеним проводницима типа ПП00-	м	40,00				

	У 3x2,5мм ² . Проводници се полажу делом по зиду и по плафону, увучени у гибљиве безхалогену ПВЦ цеви. Обрачун се врши по дужном метру. Комплет рад и материјал. НАПОМЕНА: Тачну дужину проверити на лицу места. Коначан обрачун се врши према стварно изведеним количинама.						
7.002	Набавка, испорука и полагање по кабловским регалима, по зиду, каблова типа ПП00-У 3x1,5мм ² , за жичани сензор. Обрачун се врши по дужном метру. Коначан обрачун се врши према стварно изведеним количинама.	м	30,00				
7.003	Набавка, испорука и уградња прикључне кутије типа ИБС 1111/6 (дим ВхШхД 116x116x62мм), израђена од АБС-а, (за везу напојног проводника са прикључним проводником електричног грејача - хладан крај), ИП65, произвођача Сцхнеидер Елецтриц или слична. Кутије се уграђују у бетонски зид. Обрачун се врши по комаду. Коначан обрачун се врши према стварно изведеним количинама.	Ком.	3,00				
7.004	Испорука и полагање ел.грејног кабла (ел.грејача) типа ДТИП-10 (10W/м, 250В) дужине 5м (снаге 75W). Комплет рад и материјал. (Полаже се на водоводну цев). Грејни каблови се фиксирају на Девифаст држаче, на међусобном растојању цца0,3м (окомито у односу на грејне каблове). Комплет рад и материјал са монтажом и фиксирањем, и уградњом безхалогене ПВЦ, ОГ, разводне кутије, за спој грејног кабла са ел. каблом за напајање грејног	Компл.	3,00				

	кабла; са Девифаст држачима. Обрачун се врши по комплету. Коначан обрачун се врши према стварно изведеним количинама.						
7.005	Испорука и монтажа следеће опреме за регулацију и управљање грејачима на утоварној рампи, произвођача "Деви" или сл.:						
	-термостат ДЕВИРЕГ 330, комплет рад и материјал са типском фабричком напојном јединицом 230/24В. Обрачун се врши по комплету, уграђени у РО-3, РО-3.1 и РО-4.	Компл.	3,00				
	-НТЦ сензор, комплет рад и материјал. Обрачун се врши по комплету.	Компл.	3,00				
7.006	Евентуално непредвидиви радови који могу проистећи код бушења и пробијања зидова за пролаз водова и канала. Ови радови се обрачунавају на основу стварних потреба уз увид надзорног органа	пауш.	1,00				
7.007	Пуштање инсталације у рад и отклањање евентуалних недостатака.	пауш.	1,00				
7.008	Ситни неспецифицирани рад и материјал. Коначан обрачун се врши према стварно изведеним количинама.	пауш.	1,00				
7.009	Евентуални непредвидиви радови у договору са надзорним органом.	пауш.	1,00				
7.010	Испитивање својстава електричне инсталације грејања кровних уливних канала од стране овлашћене организације о чему се издаје оверен извештај од стране овлашћене организације.	пауш.	1,00				
УКУПНО - ГРЕЈНИ СИСТЕМ							

4.1.2.7. Рекапитулација – ПОС2

Р.Бр.	Опис позиције:	Укупно без ПДВ (дин.):	Укупно са ПДВ (дин.):
1	ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ		
4.1.2.1.	Разводни ормани		
4.1.2.2.	Носачи каблова, кабловске каналице и цеви		
4.1.2.3.	Електроинсталациони каблови		
4.1.2.4.	Расветна тела		
4.1.2.5.	Електро опрема (галантерија)		
4.1.2.6.	Грејни систем – Објекти 5, 6 и 7		
	УКУПНО		

УСЛУГЕ

Р.б.	Опис радова	Јм.	Коли- чина	Јед. цена без ПДВ	Јед. цена са ПДВ	Укупно без ПДВ	Укупно са ПДВ
1	Израда пројекта изведеног објекта	КОМ	1				

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Редни Број	Врста рада	Укупна цена без ПДВ	Укупна цена са ПДВ
1.	Грађевински радови		
2.	Водовод и канализација ПОС 1		
3.	Водовод и канализација ПОС 2		
4.	Електроинсталатерски радови ПОС 1		
5.	Електроинсталатерски радови ПОС 2		
6.	Услуга израде пројекта изведеног објекта		

УКУПНО БЕЗ ПДВ:	
ПДВ:	
УКУПНО СА ПДВ:	

У _____ дана _____ 2016.г.

М.П. Потпис овлашћеног лица

Упутство како да се попуни Образац структуре понуђене цене

Образац структуре понуђене цене понуђач попуњава према следећем упутству:

Понуђач за сваку ставку из образаца структуре цене уписује јединичну цену без ПДВ-а и са ПДВ и укупну цену за тражену количину без ПДВ-а и са ПДВ.

У делу „Рекапитулација“ понуђач уписује укупну понуђену цену (збир понуђених цена за сваку ставку из образаца) без ПДВ-а, износ ПДВ-а и укупну понуђену цену са ПДВ-ом.

Модел Уговора

Закључен између:

Извођач радова
 са седиштем у, улица, ПИБ:.....
 Матични број:
 Број рачуна: Назив банке:.....,
 Телефон:.....Телефакс:..... кога.....
 заступа..... (у даљем тексту: Извођач)
 и

Наручилац радова: ЈКП“Чистоћа и зеленило“ Суботица Јожефа Атиле бр. 4.ПИБ 100961002,Матични број 08065136.кога заступа директор Слободан Милошев маст.инж.пољ.(у даљем тексту Наручилац)

(остали понуђачи из групе понуђача)

(назив подизвођача)

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама (“ Службени гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и 68/15) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео отворени поступак јавне набавке радова - реконструкција чистог дела прихватилишта за напуштене животиње – фаза 2 за потребе ЈКП “ Чистоћа и зеленило“ Суботица и

- да је Извођач доставио понуду која у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације.

Члан 1.

Уговорне стране констатују да је Наручилац на основу спроведеног поступка јавне набавке велике вредности бр.ОР-15/2016 године, Одлуком о додели уговора бр._____ од ____ . ____ . 2016. године, реализацију предмета јавне набавке реконструкција чистог дела прихватилишта за напуштене животиње фаза 2 на адреси у Суботици 9. Нова број 249 уступио Извођачу.

Члан 2.

Предмет уговора је извођење радова на реконструкцији чистог дела прихватилишта за напуштене животиње фаза 2 на адреси, Суботица 9. Нова и ближе је одређен усвојеном понудом Извођача бр. _____ од ____ . ____ . 2016. године и Обрасцем структуре цене из конкурсне документације, која је дата у прилогу и чини саставни део овог Уговора.

Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач се обавезује да обезбеди неопходну радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, неопходну за реализацију уговорених радова у уговореним роковима и у складу са важећим прописима и стандардима.

Извођач је дужан да радове из става 1. овог уговора изведе у складу са важећим техничким прописима, стандардима и нормативима, одобреном техничком документацијом и овим уговором, као и да по завршетку радова преда изведене радове односно услуге, Наручиоцу.

Вредност радова - цена

Члан 3.

Укупна уговорена цена за радове и услуге из члана 1. овог Уговора износи _____ динара без обрачунаог ПДВ-а (словима: _____ динара и ___/100) односно _____ динара са обрачунагим ПДВ-ом, и добијена је на основу понуде Извођача број _____ од _____ године.

Од укупног износа наведеног у ставу 1. овог члана, вредност израде техничке документације – Пројекат изведеног објекта износи _____ динара без обрачунаог ПДВ (словима: _____), што са обрачунагим ПДВ-ом износи _____ динара (словима: _____).

Од укупног износа наведеног у ставу 1. овог члана, вредност радова износи _____ динара без обрачунаог ПДВ (словима: _____), што са обрачунагим ПДВ-ом износи _____ динара (словима: _____).

Обвезник пореза на додату вредност од 20% за извођење радова је Наруцилац, сходно одредбама Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник Републике Србије“ број 84/04 , 86/04 - исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - др. закон, 142/14, 83/15 и 5/2016). Извођач испоставља ситуације за радове без исказаног ПДВ-а.

Обвезник пореза на додату вредност од 20% за услуге израде техничке документације је Извођач.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.

Реализација предмета јавне набавке

Члан 4.

Извођач ће извођење уговорених радова реализовати на следећи начин:

1. **самостално без ангажовања подизвођача,**

2. самостално уз ангажовање следећих подизвођача:

- _____ (назив подизвођача), са седиштем у _____ ул. _____ бр. _____, ПИБ _____, матични број _____;

- _____ (назив подизвођача), са седиштем у _____ ул. _____ бр. _____, ПИБ _____, матични број _____;

Преко наведених подизвођача реализује се укупно _____ % уговорене вредности радова.

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење свих уговорених обавеза, што се односи и на радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

3. заједнички као група понуђача коју чине:

- _____ (назив носиоца посла), са седиштем у _____ ул. _____ бр. _____, ПИБ _____, матични број _____;

- _____ (назив члана групе), са седиштем у _____ ул. _____ бр. _____, ПИБ _____, матични број _____;

- _____ (назив члана групе), са седиштем у _____ ул. _____ бр. _____, ПИБ _____, матични број _____.

Извођач – носилац посла односно овлашћени члан групе понуђача одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза неограничено солидарно са осталим понуђачима из групе понуђача.

Члан 5.

Наручилац ће уговорену цену исплатити Извођачу, на начин и у роковима предвиђеним овим уговором, на текући рачун Извођача број _____ код _____ Банке.

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену радова на следећи начин:

- 25% понуђене цене на име аванса, у року од 15 календарских дана од дана испостављања рачуна за исплату аванса и истовременог достављања бланко сопствене менице и меничног овлашћења за поврат авансно исплаћеног износа у корист наручиоца;

- 65% понуђене цене сукцесивно по привременим ситуацијама у року до 45 календарских дана од дана пријема ситуације односно фактуре;

- 10% понуђене цене, након извршења предметних радова, у року до 45 календарских дана од дана потписивања записника о примопредаји радова.

Услуга израде пројекта изведеног објекта плаћа се након примопредаје пројектне документације у року до 45 календарских дана од дана пријема фактуре. Фактура се испоставља на основу записника о примопредаји пројектне документације.

Члан 6.

Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач испоставља на основу оверених листова грађевинске књиге изведених позиција радова и јединичних цена из усвојене понуде, потписаним и овереним од стране одговорног извођача радова и стручног надзора.

Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права приговора.

Уколико Извођач не достави привремену или окончану ситуацију са свим прилозима из овог члана, Наручилац неће извршити плаћање позиција за које није достављена комплетна документација. Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспорни део ситуације, уз претходну корекцију ситуације од стране Извођача радова, а спорни део ће се решити кроз следећу привремену ситуацију, уколико се уговорне стране другачије не договоре.

Израда техничке документације

Члан 7.

Извођач је у обавези да изради и достави Наручиоцу пројекат изведеног објекта у 4 (четири) оригиналних одштампаних примерака и у једном примерку у дигиталној форми на ЦД-у.

Члан 8.

Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у року од 90 календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део закљученог уговора.

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да су се стекли услови за увођење извођача у посао након испуњења следећих услова:

- да је Наручилац уплатио Извођачу уговорени аванс под условима из члана 5. Уговора;
- да је Наручилац предао Извођачу техничку документацију и опис позиција радова.
- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан приступ градилишту;

Под датумом завршетка радова сматра се дан њихове спремности за примопредају, а што стручни надзор на позив одговорног извођача радова констатује уписом у грађевински дневник.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.
Рок за израду пројекта изведеног објекта је до дана примопредаје изведених радова.

Члан 9.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача:

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача;
- у случају елементарних непогода и дејства више силе;
- у случају измене техничке документације по налогу Наручиоца под условом да обим радова по измењеној техничкој документацији знатно (преко 10%) превазилази обим уговорених радова.

Захтев за продужење рока извођења радова Извођач у писменој форми подноси Наручиоцу у року од 5 (пет) дана од дана сазнања за околност, а најкасније 10 дана пре истека рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса уговора о томе постигну писмени споразум.

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику извођења радова, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на продужење рока извођења радова и захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Уговорна казна

Члан 10.

Уколико Извођач не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5 % (промила) од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од укупне вредности уговорних радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, одбијањем обрачунате казне од неисплаћене вредности изведених радова по окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претплене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

Обавезе Извођача

Члан 11.

Извођач се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким прописима, техничком документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу као и:

- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовану одговорног извођача радова;
- да се строго придржава мера заштите на раду;
- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;
- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;
- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;
- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;
- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;
- да омогући вршење стручног надзора на објекту;
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и

постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана од позива Наручиоца.

Обавезе Наручиоца

Члан 12.

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 5. Уговора и да од Извођача, по завршетку радова прими наведене радове.

Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача, о чему закључује посебан уговор са стручним надзором.

Наручилац се обавезује да Извођача уведе у посао, предајући му техничку документацију и грађевинску дозволу, као и да му обезбеди несметан приступ градилишту.

Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем.

Наручилац се обавезује да у примереном року решава све захтеве Извођача који треба да буду упућени Наручиоцу посредством надзорног органа, са мишљењем надзорног органа о предметном захтеву. Наручилац доставља одговоре у писаној форми Извођачу;

Наручилац се обавезује да обезбеди грађевинске прикључке (електрична енергија, вода, канализација, ПТТ и др.) и да сноси трошкове утрошене електричне енергије, воде, канализације, ПТТ услуга, одношење смећа и др, од дана увођења у посао, до примопредаје објекта.

Осигурање и финансијско обезбеђење

Члан 13.

Извођач радова се обавезује да на дан потписивања Уговора а најкасније у року од 5 календарских дана од дана потписивања уговора преда Наручиоцу радова средство финансијског обезбеђења за:

- поврат авансно исплаћеног износа и то бланко сопствену меницу која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом у висини од 25% од вредности уговора, са роком важења 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак предметних радова и треба да садржи да се меница са назначеним номиналним износом, без сагласности Понуђача може поднети на наплату, у случају да нису изведени радови у висини износа уплаћених средстава.

- за добро извршење посла и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења 30 дана дужи од потписивања записника о примопредаји свих радова. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Извођач се обавезује да Наручиоцу истовремено са записником о примопредаји изведених радова достави средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом

од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу-писму. Рок важења менице је 5 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантом року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

Уколико Извођач у наведеном року не обезбеди и преда Наручиоцу меницу из претходног става биће му задржано 10% од укупне цене радова по овом Уговору.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у гарантном року, Извођач мора да отклони уроку од 5 календарских дана од дана писменог позива Наручиоца.

Уколико Извођач не отклони недостатке у року из претходног става, Наручилац ће активирати меницу за отклањање грешака у гарантном року.

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

За штету и неисправности које настану услед деловања више силе, Извођач не сноси одговорност.

Гарантни рок Члан 14.

Гарантни рок за изведене радове је 2 (две) године и рачуна се од датума примопредаје радова.

Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунато од датума премопредаје радова.

Извођење уговорених радова Члан 15.

За укупан уграђени материјал Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте и радове те врсте у складу са техничком документацијом или техничким спецификацијама позиција радова.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз акредитоване организације за контролу квалитета.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала.

Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе некавалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама.

Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог Извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са Законом о планирању и изградњи.

Вишкови радова Члан 16.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова на појединим позицијама радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца.

Након добијања писмене сагласности Наручиоца и закључења Анекса уговора којим Наручилац након обезбеђења финансијских средстава преузима обавезу финансирања утврђених вишкова радова, Извођач радова ће извести вишкове радова.

Јединичне цене за све позиције радова из обрасца структуре цене (предмера радова) усвојене понуде Извођача бр. _____ од _____. 2016. године, за које се утврди постојање вишкова радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова који не прелазе 10% укупно уговорених количина радова неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

Вишкови радова се уговарају сходно одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама.

Накнадни и додатни радови

Члан 17.

Накнадни и додатни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора, те уколико Наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити у складу са процедуром дефинисаним Законом о јавним набавкама.

Обављени-изведени накнадни и додатни радови, без сагласности наручиоца и писмено закљученог уговора правно су неважећи и Наручилац исте неће финансирати.

Уговорне стране су сагласне да Наручилац може након закључења овог уговора без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности овог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама, сходно одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама.

Примопредаја изведених радова

Члан 18.

Извођач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Спремност изведеног објекта – изведених радова за примопредају својим потписом у грађевинском дневнику потврђује надзорни орган о чему обавештава Наручиоца који преузима обавезу формирања комисије за примопредају и коначни обрачун вредности изведених радова.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова чине 2 (два) представника Наручиоца и 1 (један) представник Извођача радова уз присуство Стручног надзора и Одговорног извођача радова.

Комисија сачињава Записник о примопредаји изведених радова.

Извођач је дужан да приликом примопредаје Наручиоцу преда комплетну техничку и градилишну документацију са свим неопходним атестима и гарантним листовима уграђене опреме и материјала. Извођач радова се обавезује да комисији за технички пријем достави сву неопходну документацију и податке о изведеним радовима.

Недостатке-грешке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 5 (пет) дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном року Наручилац има право да вредност истих наплати активирањем банкарске гаранције за добро извршење посла.

Технички преглед радова и употребну дозволу обезбедиће Наручилац.

Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача примити на коришћење изведени објекат - радове.

Коначни обрачун вредности изведених радова

Члан 19.

Коначну вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за примопредају и коначни обрачун изведених радова на бази стварно изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране одговорног извођача радова и стручног надзора и уговорених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Комисија за примопредају и коначни обрачун изведених радова сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.

Окончана ситуација за изведене радове се испоставља након сачињавања Записника о коначном обрачуну вредности изведених радова.

Примопредаја и коначни обрачуну вредности изведених радова, могу бити верификовани посебним или јединственим записником, о чему одлуку доноси мешовита Комисија за примопредају и коначни обрачун вредности изведених радова, сачињена од 2 (два) представника Наручиоца и 1 (једног) представника Извођача радова.

Раскид Уговора Члан 20.

- Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико:
- се на основу грађевинског дневника утврди да Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана;
 - извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора;
 - Извођач не изводи радове у складу са техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;
 - Извођач није досатавио гаранцију за добро извршење посла у року који је захтеван овим уговором;
 - Извођач ангажује подизвођача/е за извођење појединих уговорених радова, а да истог/е није пријавио приликом подношења усвојене понуде, односно ако измени подизвођача за извођење појединих уговорених радова;
 - Извођач не поступи у задатом року по налогу Наручиоца или надзорног органа, ради отклањања уоченог недостатка, чиме се утиче на правилно извођење радова и поштовање уговореног рока за извођење радова;
 - Извођач својим радовима проузрокује штету и након писаног упозорења од стране надзорног органа.

Уколико Наручилац раскине овај уговор због разлога з претходног става, Наручилац има право да наплати гаранцију за добро извршење посла у целисти, као и да захтева од Извођача накнаду штете, до износа стварне штете.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је био предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

Уговор се раскида у форми једностране изјаве о раскиду уговора о извођењу радова који садржи основ за раскид уговора, који је Наручилац у обавези да достави Извођачу радова.

У случају раскида Уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања све до примопредаје објекта, као и да Наручиоцу преда расположиву техничку и градилишну документацију.

Документи у току грађења Члан 21.

Извођач радова је у обавези да на градилишту устројава, чува и води, поред техничке документације, и следећу документацију:

1. грађевински дневник;
2. грађевинску књигу на прописаном обрасцу са исправно попуњеним заглављем, скицама и котираним мерама узетим на лицу места, аналитичким доказом изведених количина, потписом обрађивача и са датумом, потписом и личним печатом одговорног извођача радова и надзорног органа;
3. динамички план извођења радова, као управљачки документ за организовање, извршење и праћење реализације;
4. атесте уграђених материјала, опреме и готових производа, гарантне листове, записнике о испитивању материјала, и остала документа и записнике од важности за период изградње, као и експлоатације објекта.

У току примопредаје и коначног обрачуна изведених радова, Извођач је обавезан да сву

техничку документацију и документацију вођену у току реализације уговора, записнички преда Наручиоцу.

Остале одредбе

Члан 22.

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о планирању и изградњи објеката и Закона о облигационим односима.

Члан 23.

Прилози и саставни делови овог Уговора су:

- динамички план,
- понуда Извођача бр. _____ од _____. _____. 2016. године

Члан 24.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог уговора решаваће надлежни суд у Суботици.

Члан 25.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписа уговорних страна.

Члан 26.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветна примерка, по 3 (три) за сваку уговорну страну.

ЗА ИЗВОЂАЧА
Директор

ЗА НАРУЧИОЦА
Директор

Образац обиласка локације**ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ**

Изјављујем да је дана ____ . ____ . 2016. године, представник понуђача извршио обилазак објеката прихватилишта за напуштене животиње на адреси у Суботици улица 9. Нова број 249 где се изводе радови који су предмет јавне набавке и да је исти стекао увид у све потребне податке, пројектну документацију и информације неопходне за припрему понуде.

Такође изјављујем да је понуђач у потпуности упознати са објектом и условима односно начином извођења радова, те исти не могу бити основ за било какве накнадне промене у понуђеним роковима реализације предмета јавне набавке и промене понуђених јединичних цена односно у извршењу предметне јавне набавке супротно одредбама конкурсне документације.

У _____ дана _____ 2016.г.

М.П.

Потпис овлашћеног лица Понуђача

Потпис овлашћеног лица Наручиоца

Напомена:

- Обилазак локације је обавезан
- Обилазак локације је дана 11.07.2016. годне од 10,00 часова до 12,00 часова у Суботици, ул. 9. Нова бр. 249.
- за понуђача који наступа са подизвођачима образац попуњава и оверава само понуђач.
- за групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само носилац групе - овлашћени члан групе понуђача.