

Заинтересовани у поступку ЈН бр. ОР – 33/2016 је поставио следећа питања:

1. У предмеру не постоји позиција ископ земље за бетонске греде између стубова. Сматрамо да се тај износ не може занемарити, те да га треба обухватити предмером и предрачуном
2. У позицији бр. 9 - Израда и монтажа арматуре за бетонске греде f_i 10 и f_i 8, није наведена набавка арматуре, па нас интересује да ли потребну арматуру обезбеђује Наручилац?
3. Молимо Вас да прецизно дефинишете колика је предвиђена висина стубова. Колика треба да је дужина стуба изнад земље, колико се укопава, и колики је коси део стуба.
4. Такође молимо да преиспитате задате димензије стуба, пошто сматрамо да дебљине од 10 cm није довољна да се у предвиђени жљоб смести плоча дебљине 7 cm, ради обезбеђења стабилности оgrade

Одговори на питања:

1. Нису предвиђени земљани радови на ископу за греду јер она служи као подлога за испуну оgrade.
2. Подразумева се набавка.
3. Равни део стуба је висине min 2,80 m, и то 80 cm за темељење, 200 cm за ограду, коси део дужине min 35 cm за три реда бодљикаве жице.
4. Видети предметну позицију у предмеру радова.